

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Odstranění propadu rychlosti na trati KarlovyVary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO :

Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008

Datum zpracování :

24.02.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

541 313 0001

Číslo PS,SO

SO 08-20-03

Datum aktualizace :

02.05.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102Ra	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	113,545		0,000		0,00		0,00
2	014102Rb	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenná suť	T	2,441		0,000		0,00		0,00
3	014102Rd	POPLATKY ZA SKLÁDKU - železový a předpjatý beton	T	1,716		0,000		0,00		0,00
4	014102Re	POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo a dřevní štěpka	T	4,894		0,000		0,00		0,00
5	02861	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
7	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
8	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	41,875		0,000		0,00		0,00
9	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	19,085		0,000		0,00		0,00
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	60,960		0,000		0,00		0,00
11	18221R	DODÁNÍ ORNICE	M3	2,700		0,000		0,00		0,00
12	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	18,000		0,000		0,00		0,00
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	18,000		0,000		0,00		0,00
14	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	18,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								
15	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	14,200		0,000		0,00		0,00
16	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	19,085		0,000		0,00		0,00
17	261313	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM	M	11,740		0,000		0,00		0,00
18	261314	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM	M	154,800		0,000		0,00		0,00
19	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	247,097		0,000		0,00		0,00
20	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	18,000		0,000		0,00		0,00
21	282611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	1,694		0,000		0,00		0,00
22	285361R	KOTVENÍ NA POVRCHU POZINKOVANÝMI KOTVAMI DL DO 500 MM	KUS	46,960		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								
23	327324	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,619		0,000		0,00		0,00
24	333213	OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE	M3	0,939		0,000		0,00		0,00
25	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,715		0,000		0,00		0,00

1 z 3

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati KarlovyVary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008

Datum zpracování : 24.02.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 08-20-03

Datum aktualizace : 02.05.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	
26	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,171		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 4	421951	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	6,490		0,000		0,00		0,00
27	424171	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 37 A 52	T	4,251		0,000		0,00		0,00
28	425111	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
29	42840R	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - REPASE	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
30	42841R	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 5	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	41,875		0,000		0,00		0,00
32						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

Díl: 6	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	47,166		0,000		0,00		0,00
33	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	35,427		0,000		0,00		0,00
34	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	23,478		0,000		0,00		0,00
35	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	19,699		0,000		0,00		0,00
36	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	14,965		0,000		0,00		0,00
37	626222	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	9,468		0,000		0,00		0,00
38	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ	M	247,097		0,000		0,00		0,00
39	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	23,480		0,000		0,00		0,00
40						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,000		0,00		0,00

Díl: 7	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	26,520		0,000		0,00		0,00
41	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,280		0,000		0,00		0,00
42	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2	11,560		0,000		0,00		0,00
43	711150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	7,280		0,000		0,00		0,00
44	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	38,080		0,000		0,00		0,00
45										

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008**

Datum zpracování : **24.02.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**821 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 08-20-03**

Datum aktualizace : **02.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
46	78311	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	25,001		0,000		0,00		0,00
47	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	760,805		0,000		0,00		0,00
48	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	112,761		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>									
49	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,000		0,000		0,00		0,00
50	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	16,000		0,000		0,00		0,00
51	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	3,600		0,000		0,00		0,00
52	93631R	LETOPOČET VÝSTAVBY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
53	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	7,044		0,000		0,00		0,00
54	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	23,480		0,000		0,00		0,00
55	938552	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	164,731		0,000		0,00		0,00
56	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	735,701		0,000		0,00		0,00
57	966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,704		0,000		0,00		0,00
58	967138	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,939		0,000		0,00		0,00
59	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,715		0,000		0,00		0,00
60	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	4,436		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>