

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Odstranění propadů rychlostí na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"

Název PS,SO : Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 02/2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 08-10-01**

Datum aktualizace : **15.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek kat.číslo 17 01 01 - "beton z demolice objektů, základů TV"	T	185,000		0,000		0,00		0,00
2	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - "17 05 08 štěrk z kolejiště	T	10 503,360		0,000		0,00		0,00
3	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 železniční pražce betonové	T	2 933,000		0,000		0,00		0,00
4	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 polyetylenové podložky	T	2,120		0,000		0,00		0,00
5	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 pryžové podložky	T	5,038		0,000		0,00		0,00
6	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* železniční pražce dřevěné	T	49,000		0,000		0,00		0,00
7	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny	T	2 017,440		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
8	123718	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM 40*1,2+98*,7+75*1,5	M3	229,100		0,000		0,00		0,00
9	123719	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 40*1,2+98*,7+75*1,5	M3	229,100		0,000		0,00		0,00
10	126838	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM 1,0*8+1,2*125+0,8*30+95*250+1,35*82+85*16+1,1*75+1,8*35+220*,92	M3	891,700		0,000		0,00		0,00
11	17610	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM svahové stupně 1,0*8+1,2*125+0,8*30+95*250+1,35*82+85*16+1,1*75+1,8*35+220*,92	M3	891,700		0,000		0,00		0,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 5118,6*5,2+1945,4*6	M2	38 289,120		0,000		0,00		0,00
13	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 40+95+75	M	213,000		0,000		0,00		0,00
14	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ 6*90+3,4*25+7,2*15+2*58+3*25+3,8*18	M3	992,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Odstranění propadů rychlostí na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"

Název PS, SO :

Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :

02/2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

541 313 0001

Číslo PS, SO

SO 08-10-01

Datum aktualizace :

15.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 5	Komunikace									
15	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	m	2 407,551		0,000		0,00		0,00
		5867,391-(2128,2+211,2+353,8+559,7)-107,94-99				0,000		0,00		0,00
16	528AE2	KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ	m	3 252,900		0,000		0,00		0,00
		2128,2+211,2+353,8+559,7				0,000		0,00		0,00
17	528AE2R	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - PŘECHODOVÝ	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
		12+2+2+2				0,000		0,00		0,00
18	528AE2R2	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - ANTIKOROZNI UPRAVA	m	24,000		0,000		0,00		0,00
19	528AE2R3	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - S UPRAVOU NAVÁŘENÍM TRNU	m	90,000		0,000		0,00		0,00
20	5284D2	KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DR., UP. PRUŽNÉ	m	107,940		0,000		0,00		0,00
		16,63+22,11+23+23,76+22,44				0,000		0,00		0,00
21	52Z11R	KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA ZŘÍZENÍ KOLEJE V TUNELU	m	290,000		0,000		0,00		0,00
		(40+115+135)				0,000		0,00		0,00
22	52R002	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA UPEVNŮVADEL NA PŘEJEZDECH (měrná jednotka 1 ks upevňovacla)	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
		Dle technické zprávy, projektu, výkazu výměr projektanta, dle TKP staveb státních drah				0,000		0,00		0,00
23	54512	SMÉROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	297,000		0,000		0,00		0,00
		(10+19+7+8+55)*3				0,000		0,00		0,00
24	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVÉ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	kus	524,656		0,000		0,00		0,00
		(326/0,6)/2+((85+88+203)/0,6)/3+((107+40)/0,6)/2				0,000		0,00		0,00
25	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	198,000		0,000		0,00		0,00
26	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	198,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce									
27	9241R	NÁSTUPÍŠTĚ DEMONTÁŽ/MONTÁŽ	m	73,000		0,000		0,00		0,00
28	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČISTĚNÍ	M3	8 336,000		0,000		0,00		0,00
29	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	204 232,000		0,000		0,00		0,00
30	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m	5 768,400		0,000		0,00		0,00
		5867,4-99				0,000		0,00		0,00
31	965123	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m	295,000		0,000		0,00		0,00
		295				0,000		0,00		0,00
32	925R11	ROZHRNUTÍ KOLEJOVÉHO LOŽE. VČETNÉ STEZEK	m2	30 201,400		0,000		0,00		0,00
		(500-36-50,4)*5+(530-40,2)*5+(1090-48)*5+(2260+1703+205,5+359,9+590,2)*4				0,000		0,00		0,00
33	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	12 746,690		0,000		0,00		0,00
		(500-36-50,4+220)*2,2+(530-40,2)*2,3+(1090-48)*2,2+(2260+1703+205,5+359,9+590,2)*1,55				0,000		0,00		0,00
34	92513	DRAŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 200MM	m2	360,000		0,000		0,00		0,00
		zapuštěné kolejové lože před objekty mostů a přejezdů				0,000		0,00		0,00
		5*2*0,5*5+4*5*2*0,5+0,5*5*5*2+((40+115+135))*0,5*2)				0,000		0,00		0,00
35	965154	DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	m	298,800		0,000		0,00		0,00
		36+50,4+40,2+48+18+27+31,8+25,2+22,2				0,000		0,00		0,00
36	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	m2	32,400		0,000		0,00		0,00
37	921212	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ TĚŽKÉ KONSTRUKCE	m2	32,400		0,000		0,00		0,00
38	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	2 566,500		0,000		0,00		0,00
39	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	103 831,200		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Odstranění propadů rychlostí na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"

Název PS,SO : Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek

Datum zpracování : 02/2015

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 08-10-01

Datum aktualizace : 15.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	965156	Demontáž koleje na mostních konstrukcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	2 599,560		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
DII:	DIO	DIO								
41	DIO1	DIO	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
42	DIO2	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
43	DIO3	PROVIZORNÍ PŘEJEZD	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za DIO	DIO				0,000		0,00		0,00