

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo),  
km 48,582-52,175, železniční svršek**

Datum zpracování : **02.03.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
**824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 14-10-01**

Datum aktualizace : **15.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	12933	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	80,000		0,000		0,00		0,00
2	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	132,000		0,000		0,00		0,00
3	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	632,000		0,000		0,00		0,00
4	125735	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	153,768		0,000		0,00		0,00
5	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	153,768		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	936,000		0,000		0,00		0,00
8	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,000		0,000		0,00		0,00
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	5 070,000		0,000		0,00		0,00
10	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	345,000		0,000		0,00		0,00
11	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	345,000		0,000		0,00		0,00
12	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)	M2	345,000		0,000		0,00		0,00
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 380,000		0,000		0,00		0,00
14	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	517,500		0,000		0,00		0,00
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	17,250		0,000		0,00		0,00
16	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	11,788		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin</b>								
17	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	140,000		0,000		0,00		0,00
18	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	83,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>								
19	33894	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ	KG	606,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>								

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo),  
km 48,582-52,175, železniční svršek**

Datum zpracování : **02.03.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
**824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 14-10-01**

Datum aktualizace : **15.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,400		0,000		0,00		0,00
21	461313	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	10,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 51</b>		<b>Kolejové lože</b>								
22	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 192,400		0,000		0,00		0,00
23	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	51,000		0,000		0,00		0,00
24	515000	KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ	M3	11,400		0,000		0,00		0,00
25	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	1 862,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 51</b>	<b>Kolejové lože</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 52</b>		<b>Kolej</b>								
26	5284D2	KOLEJ 49 E1, "U", BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. PRUŽNÉ	M	10,000		0,000		0,00		0,00
27	528AE2	KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ	M	1 014,000		0,000		0,00		0,00
28	528AE2R1	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - PŘECHODOVÝ	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	528AE2R2	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA	M	208,000		0,000		0,00		0,00
30	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 52</b>	<b>Kolej</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 54</b>		<b>Úpravy drážního svršku</b>								
31	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	103,000		0,000		0,00		0,00
32	542141	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M	M	1 014,000		0,000		0,00		0,00
33	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	106,000		0,000		0,00		0,00
34	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
35	549420	POJISTNÉ ÚHELNÍKY V KOLEJÍCH NA MOSTECH	M	62,000		0,000		0,00		0,00
36	54942R1	ÚPRAVA PRAŽCŮ Y PRO MONTÁŽ POJISTNÝCH ÚHELNÍKŮ	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo),  
km 48,582-52,175, železniční svršek**

Datum zpracování : **02.03.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
**824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 14-10-01**

Datum aktualizace : **15.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
37	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 92		Doplňující konstrukce a práce na železnici								
38	921930	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	211,000		0,000		0,00		0,00
39	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	35,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici				0,000		0,00		0,00
Díl: 965		Bourání a demontáže, odstranění drážních konstrukcí - výjma úzkokolejek								
40	965090	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - doprava výsivek	m3.km	45 619,000		0,000		0,00		0,00
41	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	1 012,000		0,000		0,00		0,00
42	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	8 946,465		0,000		0,00		0,00
43	965154	Demontáž koleje na mostních konstrukcích rozebráním do součástí	m	14,000		0,000		0,00		0,00
44	965156	Demontáž koleje na mostních konstrukcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	123,765		0,000		0,00		0,00
45	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	42,700		0,000		0,00		0,00
46	96611B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA	TKM	960,750		0,000		0,00		0,00
47	965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
48	965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 965	Bourání a demontáže, odstranění drážních konstrukcí - výjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00
Díl: 762		Tesařské konstrukce								
49	76291	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	M2	28,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo),  
km 48,582-52,175, železniční svršek**

Datum zpracování : **02.03.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 14-10-01**

Datum aktualizace : **15.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>S</b>	<b>Celkem za 762</b>	<b>Tesařské konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>015</b>	<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>								
50	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	97,075		0,000		0,00		0,00
51	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	156,000		0,000		0,00		0,00
52	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	2 346,120		0,000		0,00		0,00
53	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 ZEMINA A KAMENÍ	T	1 047,600		0,000		0,00		0,00
54	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,277		0,000		0,00		0,00
55	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,564		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 015</b>	<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>