

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS, SO :
Zastávka u Brna - Rapotice, železniční svršek

Projektant, firma :
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 25

OPRAVA

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO
Datum zpracování :

SO 22-17-01
03.2015

CÚ 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	1	Ostatní požadavky									SD			
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	13 500,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel
2	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel
3	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	4,051		0,000		0,00		0,00	P	R	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel
4	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel
S	Celkem za 1	Ostatní požadavky				0,000		0,00		0,00				
Díl:	5	Komunikace									SD			
1	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	810,600		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
2	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	4 355,750		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
3	514 000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	7 050,410		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
4	528131R-sbk-1	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	25,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje:	Přejezd km 17.706
5	529352R-sbk1	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1 775,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – defektoskopie	Výměna roštu v km 14.32-17.00 (mim
6	529352R-sbk2	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ, KOLEJNICE Z ODOLNĚJŠÍHO MATERIÁLU	M	905,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – defektoskopie	Otěruvzdornější kolejnice R350HT 48t
7	549 331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	1 346,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	(18.371-17.000)-25m(přejezd)
8	52X000	KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	100,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	na mostních objektech
9	542 121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1 526,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	18.371-17.000+most 13.225
10	542 111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	60,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	3x20m před Rapoticemi
11	541 521	PODĚLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	56,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	=1371/25+1
12	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARTNÍ DÉLKY (3,4-8,0 m), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	– dodávku a uložení vyměřovaného	km 18.173
13	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	323,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	(18.371-17.000)-25m(přejezd)
14	543 231	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	88,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
15	543211	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
16	543332	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ R260	M	796,800		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a ulož	vyměna vadivých kolejnic + vložky
17	543332-sbk1	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ HT350	M	750,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – dodávku a ulož	=2*375m
18	543 412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO	PÁR	1 981,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	=(18371-17000-2*25)*1.5
19	543430-sbk1	VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PŘI VÝMĚNĚ UPEVNĚNOVADEL	PÁR	1 981,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dtto
20	549 220	PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI	KUS	934,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	=(15834-14390)+(17320-16626)*1.5/3
21	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	185,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
22	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	4 051,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravné práce	celý úsek 14.32-18.371
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00				
Díl:	9	Ostatní práce									SD			
23	921 930	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNĚNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	100,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou jakožto	přejezdy 4x
24	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	135,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	=(18371-14320)/30
25	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	m3	678,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	300.07117.0111111111.13.225 bez
26	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	m3.km	33 499,894		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	odvoz 560.5m3 Čikov nebo Omice cc
27	965111	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ	M	100,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	na mostních objektech
28	965 113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	2 705,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	=2680+25
29	965116	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍST A DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	T.KM	12 753,173		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmk	Z Kralic do Třebíče bet. pražce
30	925120	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	132,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
31	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje vešk	(18.371-14.320)/100
32	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	219,800		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmk	celkem 35km 40*0.157*35
33	965851	DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY	KUS	107,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – demontáž vizi	viz. přílohy soupisu prací

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS, SO : Zastávka u Brna - Rapotice, železniční svršek

Projektant, firma : Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 25

OPRAVA

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS, SO

Datum zpracování :

0

Cena za objekt [Kč]

SO 22-17-01

03.2015

CÚ 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			14	15
34	965852	DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	254,660		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoli	celkem 35km
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 990		Poplatky za skládky									SD			
35	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	13,556		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatk	zaj. značky+hektometry
36	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	912,494		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatk	80% z 560.5m3
37	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	1 119,285		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatk	viz. příloha soupisu prací
38	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,740		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatk	viz. příloha soupisu prací
39	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,590		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatk	viz. příloha soupisu prací
40	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	3 097,636		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatk	20% z 560.5+1410.08(odpad z čištění
41	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	0,800		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje: – veškeré popla	viz. příloha soupisu prací
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				