

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 34

Název PS,SO :
Projektant, firma :
T.ú. Zastávka u Brna - Rapotice, TZZ
Ing.Miroslav Serý, SUDOP BRNO spol. s r.o.

UPRAVA

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
PS 22-28-01
07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kod datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY													
1	75A311	Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3P 1,0	m	710,000		0,000						SD	
2	75A314	Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12P 1,0	m	420,000		0,000						SP	OTSKP
3	75A316	Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24P 1,0	m	120,000		0,000						SP	OTSKP
4	75A311	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 3P 1,0	m	6 200,000		0,000						SP	OTSKP
5	75A314	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 12P 1,0	m	1 200,000		0,000						SP	OTSKP
6	75A315	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 16P 1,0	m	3 400,000		0,000						SP	OTSKP
7	75A316	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24P 1,0	m	2 510,000		0,000						SP	OTSKP
8	75A317	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 30P 1,0	m	4 200,000		0,000						SP	OTSKP
9	75A317 R	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním 10XN0,8	m	30,000		0,000						SP	OTSKP
10	75A171	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 3P 1,0	m	6 910,00		0,000						SP	OTSKP
11	75A174	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 12P 1,0	m	1 620,00		0,000						SP	OTSKP
12	75A175	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 16P 1,0	m	3 400,00		0,000						SP	OTSKP
13	75A176	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 24P 1,0	m	2 630,000		0,000						SP	OTSKP
14	75A177	Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 30P 1,0	m	4 230,00		0,000						SP	OTSKP
15	75A412	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3P 1,0	ks	32,00		0,000						SP	OTSKP
16	75A415	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12P 1,0	ks	8,00		0,000						SP	OTSKP
17	75A416	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16P 1,0	ks	16,00		0,000						SP	OTSKP
18	75A417	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24P 1,0	ks	10,00		0,000						SP	OTSKP
19	75A418	Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30P 1,0	ks	14,00		0,000						SP	OTSKP
20	75A511	Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 6 žil	ks	7,000		0,000						SP	OTSKP
21	75A512	Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 24 žil	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
22	75A512	Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 32 žil	ks	4,000		0,000						SP	OTSKP
23	75A512	Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 48 žil	ks	4,000		0,000						SP	OTSKP
24	75A512	Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 60 žil	ks	6,000		0,000						SP	OTSKP
25	75A610	Štítek kabelový	ks	220,000		0,000						SP	OTSKP
26	75A620	Objímka značkovací kabelová	ks	70,000		0,000						SP	OTSKP
27	75B113	Vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	120,000		0,000						SP	OTSKP
28	75B173	Vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	120,000		0,000						SP	OTSKP
29	75C512	Kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
30	75C513	Kompletní dodávka stožárového třísvětlového návěstidla vč.základu	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
31	75C572	Kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
32	75C573	Kompletní montáž stožárového třísvětlového návěstidla	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
33	75C712	Dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	ks	6,000		0,000						SP	OTSKP
34	75C772	Montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	ks	6,000		0,000						SP	OTSKP
35	75C713	Dodávka návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	ks	8,000		0,000						SP	OTSKP

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 34

Název PS,SO :
Projektant, firma :
T.ú. Zastávka u Brna - Rapotice, TZZ
Ing.Miroslav Serý, SUDOP BRNO spol. s r.o.

UPRAVA

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
PS 22-28-01
07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kod datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
36	75C714	Dodávka návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
37	75C773	Montáž návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	ks	8,000		0,000						SP	OTSKP
38	75C774	Montáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
39	75B711	Dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	ks	4,000		0,000						SP	OTSKP
40	75B771	Montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	ks	4,000		0,000						SP	OTSKP
41	633912	Dodávka skříně s počítači náprav vystrojené (24 bodů / 14 úseků)	kus	1,000		0,000						SP	OTSKP
42	633922	Montáž skříně s počítači náprav vystrojené (24 bodů / 14 úseků)	kus	1,000		0,000						SP	OTSKP
43	75C911	Dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	ks	15,000		0,000						SP	OTSKP
44	75C971	Montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	ks	15,000		0,000						SP	OTSKP
45	75C817	Dodávka mezikolejové lanové propojky	ks	15,000		0,000						SP	OTSKP
46	75C875	Montáž mezikolejové lanové propojky	ks	15,000		0,000						SP	OTSKP
47	75C817 R	Dodávka dvojice propojek ke kolejové skřínce	ks	12,00		0,000						SP	OTSKP
48	75C873 R	Montáž dvojice propojek ke kolejové skřínce	ks	12,00		0,000						SP	OTSKP
49	75B511	Dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
50	75B571	Montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
51	75D111	Dodávka bateriové skříně	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
52	75D171	Montáž bateriové skříně	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
53	75B622	Dodávka usměrňovače 24V / 50A	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
54	75B672	Montáž usměrňovače	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
55	75B633	Dodávka bezúdržbové baterie 24V / 250Ah	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
56	75B675	Montáž bezúdržbové baterie	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
57	75D212	Dodávka výstražníku, 1 skříň bez závory	ks	8,000		0,000						SP	OTSKP
58	75D214	Dodávka výstražníku, 2 skříně bez závory	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
59	75D272	Montáž výstražníku, 1 skříň bez závory	ks	8,000		0,000						SP	OTSKP
60	75D274	Montáž výstražníku, 2 skříně bez závory	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
61	75D292 R	Demontáž výstražného kříže	ks	10,000		0,000						SP	OTSKP
62	75E277	Montáž uzemnění, ukolejnění	m	150,000		0,000						SP	OTSKP
63	75B213 R	Dodávka diagnostiky TZZ AH pro 1 traťovou kolej a PZS	ks	1,000		0,000						SP	OTSKP
64	75B273 R	Montáž diagnostiky TZZ AH pro 1 traťovou kolej	ks	2,000		0,000						SP	OTSKP
65	75D114	Dodávka skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	ks	5,000		0,000						SP	OTSKP
66	75D174	Montáž skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	ks	5,000		0,000						SP	OTSKP
67	75D111	Dodávka bateriové skříně	ks	5,000		0,000						SP	OTSKP
68	75D171	Montáž bateriové skříně	ks	5,000		0,000						SP	OTSKP
69	75B622	Dodávka usměrňovače 24V / 50A	ks	5,000		0,000						SP	OTSKP
70	75B672	Montáž usměrňovače	ks	5,000		0,000						SP	OTSKP
71	75B631	Dodávka bezúdržbové baterie 24V / 100Ah	ks	5,000		0,000						SP	OTSKP
72	75B675	Montáž bezúdržbové baterie	ks	5,000		0,000						SP	OTSKP

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :
Projektant, firma :
T.ú. Zastávka u Brna - Rapotice, TZZ
Ing.Miroslav Serý, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
PS 22-28-01
07/2015

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
73	75E173	Přezkoušení vlakových cest	ks	2,000		0,000					SP	OTSKP
74	75E171	Dozor pracovníku SDC, SSZT	hod	180,000		0,000					SP	OTSKP
75	75E172	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000		0,000					SP	OTSKP
76	75E274	Zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	16,000		0,000					SP	OTSKP
77	75E226	Kompletní geodetické práce	hod	20,000		0,000					SP	OTSKP
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY										
Díl:	M21	ELEKTOMONTÁŽE									SD	
78	742IBC	1-AYKY 4x70-95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	3 110,00		0,000					SP	OTSKP
79	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných 95 - 150 mm2	ks	2,00		0,000					SP	OTSKP
80	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	ks	5,00		0,000					SP	OTSKP
81	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	250,00		0,000					SP	OTSKP
82	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	ks	48,00		0,000					SP	OTSKP
83	741EBE	Protipožární ucpávka kabelového prostupu do 200mm	m²	1,00		0,000					SP	OTSKP
84	744ABF R	Rozvodnice multifunkční plastová	ks	4,00		0,000					SP	OTSKP
	Celkem za M21	ELEKTOMONTÁŽE										
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH									SD	
85	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,400		0,000					SP	OTSKP
86	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	400,000		0,000					SP	OTSKP
87	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	400,000		0,000					SP	OTSKP
88	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	30,00							SP	OTSKP
89	701FFA	Podbití pražců	ks	44,00							SP	OTSKP
90	701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	52,00							SP	OTSKP
91	701CGQ	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	630,000		0,000					SP	OTSKP
92	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizont.řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	180,00							SP	OTSKP
93	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	16,00							SP	OTSKP
94	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	130,00							SP	OTSKP
95	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	130,00							SP	OTSKP
96	741EBE	Protipožární ucpávka kabelového prostupu do 200mm	m²	10,00							SP	OTSKP
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000						