

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

Vladislav-Třebíč, RD

Projektant, firma :

ing. Hana Konderlová

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 32-15-01

05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 1 Zemní práce													
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,160						0,00		P	ÚRS
	ornice	"domek typ" (3,1+0,87*2)*(2,5+0,87*2)*0,1+0,9*1,2*0,1		2,160						0,00			
		Součet		2,160						0,00			
2	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	12,519						0,00		P	ÚRS
		"pro domek"											
		HD/3*(3,85*3,3+Sqrt(3,85*3,3*(3,1+2*HD)*(2,5+2*HD)))+(3,1+2*HD)*(2,5+2*HD))		12,033						0,00			
		(polštář_pasy16+Polštář_pasy8)		0,486						0,00			
	výkop	Součet		12,519						0,00			
3	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	6,260						0,00		P	ÚRS
		výkop*0,5		6,260						0,00			
		Součet		6,260						0,00			
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,725						0,00		P	ÚRS
	ulož_sypaniny	výkop-zásyp		3,470						0,00			
		ornice-trávník*0,1		1,255						0,00			
	přemístění/Výkopku	Součet		4,725						0,00			
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,075						0,00		P	ÚRS
		přemístění/Výkopku*7		33,075						0,00			
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,725						0,00		P	ÚRS
		výkop-zásyp		3,470						0,00			
		"uložení ornice dle možností investora" ornice-trávník*0,1		1,255						0,00			
		Součet		4,725						0,00			
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,049						0,00		P	ÚRS
		výkop		12,519						0,00			
		-(polštář_pasy16+Polštář_pasy8)		-0,486						0,00			
		-(polštář_domekPísek+polštář_domekšterk)		-1,148						0,00			
		-pasy		-1,836						0,00			
	zásyp	Součet		9,049						0,00			
8	18110110pc1	Úprava pláně základové spáry v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním .	m2	10,152						0,00		P	R
												P	ÚRS
9	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	9,050						0,00			
		ornice/0,1		21,600						0,00			
		-"domek" 3,1*2,5		-7,750						0,00			
		-"okapový chodník" ((3,1+0,3*2)*0,3*2+2,5*0,3*2)-0,9*1,2		-4,800						0,00			
	trávník	Součet		9,050						0,00		P	ÚRS
10	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,050						0,00			
		trávník		9,050						0,00			
		Součet		9,050						0,00			
11	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,634						0,00		P	ÚRS

FORMULÁŘ 5

Název stavby :
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :
Vladislav-Třebíč, RD

Projektant, firma :
ing. Hana Konderlová

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 56

majitel HIM: SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování : SO 32-15-01
05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
	12 185803111	trávník*0,07 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 trávník	m2	0,634 9,050 9,050						0,00 0,00 0,00		P	ÚRS
	13 185804215	Vypeletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 trávník	m2	9,050 9,050						0,00 0,00		P	ÚRS
	14 185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 trávník*0,1	m3	0,905 0,905						0,00 0,00		P	ÚRS
S	Celkem za 1	Zemní práce								0,00			
	2	Zakládání								0,00			
	15 271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm polštář_pasy16 Součet	m3	0,324 0,324 0,324						0,00 0,00 0,00		SD P	ÚRS
	16 271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm (Polštář_pasy8+polštář_domekšterk) Součet	m3	1,175 1,175 1,175						0,00 0,00 0,00		P	ÚRS
	17 271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm polštář_domekPísek Součet	m3	0,135 0,135 0,135						0,00 0,00 0,00		P	ÚRS
	18 274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 pasy Součet	m3	1,836 1,836 0,918						0,00 0,00 0,00		P	ÚRS
	19 274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů "bednění základových pásů" (2,7+0,4)*0,85*4 bednění Součet	m2	10,540 10,540 10,540						0,00 0,00 0,00		P	ÚRS
	20 274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů bednění	m2	10,540 10,540						0,00 0,00		P	ÚRS
	21 278 p.c.01	D+M chrániček KOPOFLEX 125/108 "chráničky domek" 2,0*6	m	12,000 12,000						0,00 0,00		P	R
	22 278 p.c.02	D+M chrániček KOPOFLEX 90/75 "chráničky domek" 2,0*2	m	4,000 4,000						0,00 0,00		P	R
S	Celkem za 2	Zakládání								0,00			
	3	Svislé a kompletní konstrukce										SD P	R
	23 302 P.C.01	D+M technologického domku (vnější rozměr 3100x2500x4130 mm) v izolovaném provedení se sedlovou střechou. vč. elektroinstalace, ventilátoru, topení,rozvodnice vlastní spotřeby, bleskosvodu, usazení, dopravy a vč. přesunu hmot	KPL	1,000						0,00			

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

Vladislav-Třebíč, RD

Projektant, firma :

ing. Hana Konderlová

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 32-15-01

Datum zpracování :

05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
1													
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce		1,000						0,00			
4		Vodorovné konstrukce											
24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 2,0*0,4*0,7+2*0,25*0,6	m3	0,860						0,00		P	ÚRS
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce		0,860						0,00			
5		Komunikace											
25	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm chodník-chodníky	m2	3,720						0,00		SD	
				3,720						0,00		P	ÚRS
26	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	1,080						0,00		P	ÚRS
	chodníky	1,2*0,9		1,080						0,00			
27	592453150	dlažba desková betonová 30x30x4 cm sedá	m2	1,112						0,00		P	ÚRS
		chodníky*1,03		1,112									
S	Celkem za 5	Komunikace								0,00			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
28	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm chodník-chodníky	m2	3,720						0,00		SD	
		Součet		3,720								P	ÚRS
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00			
998		Přesun hmot											
29	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	9,149						0,00		SD	
S	Celkem za 998	Přesun hmot								0,00		P	ÚRS
100		Ostatní											
30	170504-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170504 (zemina z výkopu) ulož_sypaniny*1,6	t	5,552						0,00		SD	
		Součet		5,552								P	R
S	Celkem za 100	Ostatní								0,00			