

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : Kralice nad Oslavou, IPO
Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 25-15-03

Datum zpracování :

06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										SD	
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "předpokládána šířka vnitřního ostění 0,25 m" "poř.č. 1" (1,2+1,5)*2*6*0,25 Součet	m2	8,100 8,100 8,100						0,00		P	ÚRS
2	61232530R	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží vnějšího - vč. povrchové úpravy .typ dle stávající úpravy. "dtto vnitřní ostění" 8,1	m2	8,100 8,100						0,00		P	R
3	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " pás š. 1,0 m podél okna" 1,2*6 "rozšíření u každého okna o 1,0 m na každou stranu" 6*1,0*2 Součet	m2	19,200 7,200 12,000 19,200						0,00		P	ÚRS
4	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "výpočet viz. dodávka oken" 10,8	m2	10,800 10,800						0,00		P	ÚRS
5	62243R	Zednické výpomoci - případné opravy a dozdivky ostění a nadpraží (kompletní provedení, včetně dodávky materiálu) " vnitřní + vnější ostění" 8,1*2	m2	16,200 16,200						0,00		P	R
6	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "výpočet viz. dodávka oken" 10,8	m2	10,800 10,800						0,00		P	ÚRS
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce										SD	
7	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2 "poř.č. 01 " 1,2*1,5*6	m2	10,800 10,800						0,00		P	ÚRS
8	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,772						0,00 0,00		P P	ÚRS ÚRS
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,772						0,00		P	ÚRS
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "odvoz oken do 22 km - příplatek 21*" (0,772-šrot)*21 "odvoz šrotu do 17 km - příplatek 16*" šrot*16 Součet	t	16,147 15,939 0,208 16,147						0,00		P	ÚRS
11	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,550						0,00		P	ÚRS
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce								0,00			
Díl: 764		Konstrukce klempířské											

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

Název PS,SO : **Kralice nad Oslavou, IPO**
Projektant, firma : **Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 25-15-03

Datum zpracování : **06/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
12	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti 1,25*6	m	7,500					0,00	P	ÚRS		
13	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm "dodávka vnějších parapetů plastových je součástí dodávky oken" "pro montáž plastových parapetů je použita srovnatelná položka" "výměra montáže parapetů viz. demontáž" 7,5	m	7,500					0,00	P	ÚRS		
14	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,001					0,00	P	ÚRS		
15	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001					0,00	P	ÚRS		
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské							0,00				

Díl: 766	Konstrukce truhlářské									P	ÚRS
16	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 1,2*1,5*6	m2	10,800					0,00	P	ÚRS
17	6113R	Dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích , zasklených izolačním dvojsklem , vč. vnitřního a vnějšího parapetu. Vzduchová neprůzvučnost 34-38 dB. Bílý plast. 1,2*1,5*6	m2	10,800					0,00	P	R
18	766692922	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m "dodávka parapetních desek je součástí dodávky oken"	kus	6,000					0,00	P	ÚRS
19	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,381					0,00	P	ÚRS
20	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,381					0,00	P	ÚRS
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské							0,00		

Díl: 784	Dokončovací práce - malby a tapety									P	ÚRS
21	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m "oprava maleb - na každé okno 3,0 m2" 6*3,0	m2	18,000					0,00	P	ÚRS
22	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2 18,0	m2	18,000					0,00	P	ÚRS
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety							0,00		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : Kralice nad Oslavou, IPO
Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
803 59

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

Cena za objekt [Kč]

SO 25-15-03
06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl:	990	Poplatky za skládky											
23	170204-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170204 (okna) 0,772	t	0,759 0,772						0,00		SD P	R
		"odpočet hmotnosti šrotu" -šrot Součet		-0,013 0,759									
24	170405-O šrot	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (železný šrot) - bez poplatku 0,013	t	0,013 0,013						0,00 0,00		P	R
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								0,00			