

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : ŽST. Studenec, stavební úpravy VB

Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 29-15-01

Datum zpracování :

06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
1		Zemní práce											SD
1	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	7,476						0,00		P	ÚRS
		"výkop pro kabelovu šachtu" 1,5*1,4*2,0+1,0*1,0*1,26		5,460									
		"pro schodky" 1,4*1,2*0,3*4		2,016									
	jáma	Součet		7,476									
2	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	1,782						0,00		P	ÚRS
		"výkop pro podbetonování multikanálů a kabelových chrániček v prostupu pod základovými pasy"											
		"řez 1-1" 1,2*0,6*0,9		0,648									
		"řez 2-2" 0,7*0,6*0,9		0,378									
		"řez 3-3" 1,4*0,6*0,9		0,756									
	výkop_pod_základu	Součet		1,782									
3	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	21,826						0,00		P	ÚRS
		" v místě nových kabelových kanálků"											
		1,7*1,45*(1,05-0,25)		1,972									
		(2,9*0,65+1,2*0,65)*(0,65-0,25)		1,066									
		1,6*0,6*(0,45-0,25)+0,6*0,6*((0,45+1,1)/2-0,25)+0,6*0,6*(1,1-0,25)		0,687									
		(4,8*3,55-3,15*0,95)*(0,8-0,25)+2,0*0,8*(0,4-0,25)		7,966									
		0,7*0,5*(0,8-0,25)*2		0,385									
		2,4*0,98*(0,8-0,25)		1,294									
		(3,7+1,8)*0,68*(0,45-0,25)		0,748									
		"výkop pro kabelovod m.č. 04" 3,825*1,4*1,3		6,962									
		"pro nové základy" (2,8+0,8+4,4+3,8+2,4)*0,35*(0,4-0,25)		0,746									
	výkop_UP	Součet		21,826									
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,097						0,00		P	ÚRS
		výkop_UP+jáma-zásyp+výkop_pod_základy		27,097									
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	189,679						0,00		P	ÚRS
		"odvoz na vzdálenost 17 km - příplatek 7**"											
		výkop_UP*7+jáma*7-zásyp*7+výkop_pod_základy*7		189,679									
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,097						0,00		P	ÚRS
		"uložení sypaniny na skládku"											
		výkop_UP+jáma-zásyp+výkop_pod_základy		27,097									
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,987						0,00		P	ÚRS
		"zásyp kabelových šachet"jáma-1,1*1,05*2,0-0,7*0,7*1,06-1,1*0,25*0,3*8		3,987									
	zásyp	Součet		3,987									
2		Zakládání											SD

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

ŽST. Studenec, stavební úpravy VB

Projektant, firma :

Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 29-15-01

Datum zpracování :

06/2015

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
152	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,320						0,00		P	ÚRS
		"pod schodek" 1,1*0,3*4		1,320									
8	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,048						0,00		P	ÚRS
		"základ pod nové příčky - betonáž přímo do rýhy"											
		(2,8+0,8+4,4+3,8+2,4)*0,35*0,4*1,03		2,048									
		Součet		2,048									
154	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,600						0,00		P	ÚRS
		"vnější schodek" 0,3*0,25*1,0*8		0,600									
155	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	6,800						0,00		P	ÚRS
		"vnější schodek" (0,3*2+0,25)*1,0*8		6,800								P	ÚRS
156	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	6,800						0,00		P	ÚRS
		"vnější schodek" (0,3*2+0,25)*1,0*8		6,800									
9	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	0,396						0,00		P	ÚRS
		"podbetonování multikanálů a kabelových chrániček"											
		"řez 1-1" 1,2*0,6*0,2		0,144									
		"řez 2-2" 0,7*0,6*0,2		0,084									
		"řez 3-3" 1,4*0,6*0,2		0,168									
		Součet		0,396									
3		Svislé a kompletní konstrukce										SD	
10	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,964						0,00		P	ÚRS
		"zadění oken" 2,0*1,4*0,45+1,7*1,4*0,3		1,974									
		"zazdívka vnitřních dveří" 1,0*2,2*0,45		0,990									
		Součet		2,964									
												P	R
11	31032111R	Zabetonování válcovaných nosníků ve zdivu základovém včetně bednění	m3	0,573						0,00			
		"PP1"0,6*0,2*1,3*2		0,312									
		"PP2" 0,65*0,6*0,1*2		0,078									
		"PP3" 0,7*0,6*0,2*1		0,084									
		"PP4" 0,55*0,6*0,1*3		0,099									
		Součet		0,573									
12	31714222R	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000						0,00		P	R
		1		1,000									
13	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	20,000						0,00		P	ÚRS
		5*4		20,000									
14	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,072						0,00		P	ÚRS
		" PP2" 0,0141		0,014									
		" PP3" 0,0117		0,012									

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

Název PS,SO : ŽST. Studenec, stavební úpravy VB

Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 29-15-01

Datum zpracování :

06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		" PP4" 0,02168		0,022									
		" P1" 0,0029		0,003									
		" P2" 0,0158		0,016									
		" P4" 0,0054		0,005									
		Součet		0,072									
15	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,074						0,00		P	ÚRS
		"PP1" 0,0744		0,074									
		Součet		0,074								P	ÚRS
16	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	7,000						0,00			
		1,75*4		7,000									
17	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	46,874						0,00		P	ÚRS
		"nové příčky" (2,7+1,0)*3,4-0,8*1,97		11,004									
		"nové příčky" (4,3+3,95+2,3)*3,4		35,870									
		Součet		46,874									
18	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,228						0,00		P	ÚRS
		"P2" 0,95*0,12*2		0,228									
19	388381131	Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm ze ŽB volné	m	6,300						0,00		P	ÚRS
		"beton C16/20 s KARI sítí 150/150/8 mm"											
		"m.č.06/05" 2,9+1,2		4,100									
		"m.č.08 - část" 2,2		2,200									
		Součet		6,300									
20	388381132	Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm ze ŽB volné	m	3,000						0,00		P	ÚRS
		"beton C16/20 s KARI sítí 150/150/8 mm"											
		"mč. 08 - část" 0,6		0,600									
		"mč. 03" 2,4		2,400									
		Součet		3,000									
21	388381151	Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm ze ŽB přilehlé	m	5,500						0,00		P	ÚRS
		"beton C16/20 s KARI sítí 150/150/8 mm"											
		"m.č.04"2,3+3,2		5,500									
22	388381152	Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm ze ŽB přilehlé	m	1,400						0,00		P	ÚRS
		"beton C16/20 s KARI sítí 150/150/8 mm"											
		"m.č. 02" 0,7*2		1,400									
23	388381153	Kanály pro IS průřezu do 900x900 mm ze ŽB přilehlé	m	14,400						0,00		P	ÚRS
		"beton C16/20 s KARI sítí 150/150/8 mm"											
		"m.č. 07" 1,45*2		2,900									
		"m.č.01" 4,8*2+0,95*2		11,500									
		Součet		14,400									
4		Vodorovné konstrukce										SD	
145	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,477						0,00		P	ÚRS

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

Název PS,SO : ŽST. Studenec, stavební úpravy VB

Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 29-15-01

Datum zpracování :

06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		"vnější schodek" 1,5*0,3*0,265*4		0,477									
146	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,036						0,00		P	ÚRS
		"vnější schodek" (1,5*0,888*4*4*1,01+9,0*4*0,395)*0,001		0,036									
147	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,390						0,00		P	ÚRS
		"vnější schodky" (1,5*0,3+1,5*0,265)*4		3,390								P	ÚRS
148	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,390						0,00			
		"vnější schodky" (1,5*0,3+1,5*0,265)*4		3,390									
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										SD	
24	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	96,600						0,00		P	ÚRS
		39,4+2,4+13,8+15,4+25,6		96,600									
25	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	37,700						0,00		P	ÚRS
		17,6+4,5+5,4+10,2		37,700									
26	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	304,280						0,00		P	ÚRS
		"stávající stěny "											
		"m.č. 05" (9,4+4,15)*2*3,3-0,8*1,97*2-1,0*2,2-2,3*1,4+(1,0+2,2*2)*0,3+(2,3+1,4)*2*0,2		83,958									
		"m.č. 06" (2,5+1,0)*3,3-0,8*1,97		9,974									
		"m.č. 07" (3,8+2,9+4,05+1,2)*3,3-2,3*1,4+(2,3+1,4)*2*0,2		37,695									
		"m.č. 08" (3,8+3,6)*2*3,3-0,8*1,97-2,3*1,4+(2,3+1,4)*2*0,2		45,524									
		"šatna+schodiště"											
		(4,75+2,8)*2*3,3+(1,2+3,35)*2*3,3+1,35*3,3+2,25*3,3+3,8*3,3+0,5*3,3+2,95*3,3+0,9*3,3											
		+0,9*4*3,3-(0,8*2+0,6)*1,97+0,8*0,2+1,97*0,2*2		127,129									
		Součet		304,280									
27	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	81,880						0,00		P	ÚRS
		"stávající stěny "											
		"m.č. 01,02,03,04" (7,3+4,9+0,2+0,7)*2*3,3-1,1*2,95*4+(1,1+2,95*2)*0,3*4		81,880									
		Součet		81,880									
28	612381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	90,898						0,00		P	ÚRS
		"nové příčky" ((2,7+1,0)*3,3-0,8*1,97)*2		21,268									
		"nové příčky" (4,3+3,95+2,3)*3,3*2		69,630									
		Součet		90,898								P	ÚRS
29	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	6,640						0,00			
		(0,6+0,2*2)*1,3*2		2,600									
		0,65*(0,6+0,1*2)*2		1,040									
		0,7*(0,5+0,15*2)*1		0,560									
		0,55*(0,6+0,1*2)*3		1,320									
		"P1,P2,P4" 0,65*0,4+0,95*0,4*1+0,6*0,4*2		1,120									
		Součet		6,640									
30	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	39,502						0,00		P	ÚRS

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : ŽST. Studenec, stavební úpravy VB
Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
803 59

majitel HIM: SŽDC 0
Cena za objekt [Kč]
CÚ 2015

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 29-15-01
Datum zpracování : 06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		"zakrývání vnitřní v obvodové stěně" 2,0*1,5*3+1,1*2,95*6		28,470									
		"vnitřní dveře" 0,8*1,97*7		11,032									
		Součet		39,502									
31	62233R01	Oprava vnější omítky v rozsahu 35 % dle stávajícího typu, vč. odstranění poškozené omítky.	m2	327,920						0,00		P	R
		"viz. nátěr" 368,96		368,960									
		"odpočet plochy nové sanační omítky" - 41,04		-41,040									
		Součet		327,920									
32	62233R02	D+M vnější sanační omítky soklu, vč. odstranění poškozené omítky.	m2	41,040						0,00		P	R
		" spodní část do v. 0,8m" ((19,7+9,8)*2-1,1*7)*0,8		41,040									
33	622381R	D+M fasádního nátětu - kompletní provedení vč. penetrace.	m2	368,960						0,00		P	R
		"celková plocha - viz. TZ" 350		350,000									
		"ostění"											
		5*(1,2+2,2)*2*0,2+2*(1,1+3,15)*2*0,2+(2,4+1,5)*2*0,2+3*(2,1+1,5)*2*0,2+4*(1,5+2,1)*0,2		18,960									
		Součet		368,960									
34	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	45,780						0,00		P	ÚRS
		"odpočet plochy otvorů " 5*1,2*2,2+2*1,1*3,15+2,4*1,5+3*2,1*1,5+4*1,5*2,1		45,780									
35	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	368,960						0,00		P	ÚRS
		"viz. nátěr" 368,96		368,960									
		Součet		368,960									
36	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,705						0,00		P	ÚRS
		"mazanina rozvodna NN - je odečtena plocha kanálových krytů" (17,6-(2,8*1,0+1,3*0,6+0,9*0,7*2+4,4*0,6+0,3*0,3))*0,1		1,003									
		"mazanina m.č. 04" (10,2-2,4)*0,09		0,702									
		Součet		1,705									
37	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,170						0,00		P	ÚRS
		"mazanina m.č. 04" (10,2-2,4)*0,15		1,170									
38	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	3,406						0,00		P	ÚRS
		"doplnění mazaniny podlahy podél nových kanálků"											
		(1,8+1,45)*0,3*0,25		0,244									
		(2,9+1,7)*2*0,3*0,25		0,690									
		(2,8*2+0,6)*0,3*0,25		0,465									

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : ŽST. Studenec, stavební úpravy VB
Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

majitel HIM: SŽDC 0 CÚ 2015
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-15-01
Datum zpracování : 06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		(3,15+0,95)*2*0,3*0,25		0,615									
		((0,6+0,4)*2+1,618+3,075+2,4)*0,3*0,25		0,682									
		"podél nového základu"											
		(2,8+0,8+4,4+3,8+2,4)*2*0,1*0,25		0,710									
		Součet		3,406									
39	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,003							0,00	P	ÚRS
		1,003		1,003									
40	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,170							0,00	P	ÚRS
		"mazanina m.č. 04" (10,2-2,4)*0,15		1,170									
41	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,702							0,00	P	ÚRS
		"mazanina m.č. 04" (10,2-2,4)*0,09		0,702									
42	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,170							0,00	P	ÚRS
		"mazanina m.č. 04" (10,2-2,4)*0,15		1,170									
43	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,088							0,00	P	ÚRS
		"mazanina m.č. 04" (10,2-2,4)*0,00536*1,15		0,048									
		"mazanina m.č. 04" (10,2-2,4)*0,00444*1,15		0,040									
		Součet		0,088									
44	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopisků s udusáním	m3	8,128							0,00	P	ÚRS
		"násyp pod kabelové kanály"											
		1,7*1,45*0,1		0,247									
		(2,9*0,65+1,2*0,65)*0,1		0,267									
		(1,6*0,6+0,6*0,6+0,6*0,6)*0,1		0,168									
		(4,8*3,55-3,15*0,95)*0,1+2,0*0,8*0,1		1,565									
		0,7*0,5*0,1*2		0,070									
		2,4*0,98*0,1		0,235									
		(3,7+1,8)*0,68*0,1		0,374									
		"násyp pod podlahu m.č. 04 v místě multikanálů" 3,825*(1,4*1,3-0,4*0,4*2-1,4*0,1)		5,202									
		Součet		8,128									
45	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000							0,00	P	ÚRS
		" pro 1/T" 1		1,000									
46	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	1,000							0,00	P	ÚRS
		1		1,000									
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání										SD	
47	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	419,780							0,00	P	ÚRS
		lešení 350+45,78+1,0*6*4		419,780									
48	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	12 593,400							0,00	P	ÚRS

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Projektant, firma :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna
ŽST. Studenec, stavební úpravy VB
Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

803 59

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

SO 29-15-01
06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		"předpokládaná doba použití 30 dnů" lešení*30		12 593,400									
49	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	419,780						0,00		P	ÚRS
		lešení		419,780									
50	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	134,300						0,00		P	ÚRS
		17,6+4,5+5,4+10,2+39,4+2,4+13,8+15,4+25,6		134,300									
51	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	134,300						0,00		P	ÚRS
		17,6+4,5+5,4+10,2+39,4+2,4+13,8+15,4+25,6		134,300									
52	900R01	Odstranění roznášecí vrstvy podlahy v DK a její následné zapravení (dřevěný rošt+2x12 mm cementotřísková deska). Součástí je kompletní provedení vč, přesunu hmot.	m2	1,500						0,00		P	R
		"podrobný popis úpravy viz. TZ str. 6" 1,5		1,500									
53	855R02	Odstranění teplovodních a plynovodních potrubí z místnosti stávající čekárny, vč. likvidace.	kpl	1,000						0,00		P	R
		1		1,000									
153	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,245						0,00		P	ÚRS
		0,35*0,35*2,0		0,245									
54	962081131	Bourání příček ze skleněných tváric tl do 100 mm	m2	0,800						0,00		P	ÚRS
		"nadsvětlík dveří do čekárny" 1,0*0,8		0,800									
149	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,200						0,00		P	ÚRS
		1,2		1,200									
55	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	9,789						0,00		P	ÚRS
		"bourání podlahy v místě nových kabelových kanálků"											
		"m.č. 07" 1,7*1,45*0,25		0,616									
		"m.č. 08" (2,9*0,65+1,2*0,65)*0,25		0,666									
		" mč. 07/05" 1,6*0,6*0,25+0,6*0,6*0,25+0,6*0,6*0,25		0,420									
		"m.č. 01" (4,8*3,55-3,15*0,95)*0,25+2,0*0,8*0,25		3,912									
		"m.č.02" 0,7*0,5*0,25*2		0,175									
		"m.č. 03" 2,4*0,98*0,25		0,588									
		"m.č.04" 3,825*2,268*0,25		2,169									
		"pro nové základy" (2,8+0,8+4,4+3,8+2,4)*0,35*0,25		1,243									
		Součet		9,789									
56	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	18,300						0,00		P	ÚRS
		" m.č. 01" 17,6-((4,4+1,6+0,8+0,9)*0,6+0,6*0,3+2,9*1,0)		9,900									
		" m.č. 02" 4,5-0,4*0,3*2		4,260									
		" m.č. 03" 5,4-2,1*0,6		4,140									
		Součet		18,300									

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : ŽST. Studenec, stavební úpravy VB

Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 29-15-01

Datum zpracování :

06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
57	965046R01	Očištění stávající podlahy "m.č. 0,4-0,8" 10,2+39,4+2,4+13,8+15,4	m2	81,200						0,00		P	R
58	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2 38,78	m2	38,780						0,00		P	ÚRS
59	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 2,95*0,45*2+2,95*0,3*2	m2	4,425						0,00		P	ÚRS
60	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 1,75*1,4*2	m2	4,900						0,00		P	ÚRS
61	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 1,0*2,0*2	m2	4,000						0,00		P	ÚRS
62	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm 1	kus	1,000						0,00		P	ÚRS
63	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm 3	kus	3,000						0,00		P	ÚRS
64	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm " pro dveře do m.č. 01" 1,0*2,95*0,45 " pro dveře do m.č. 02" 1,0*2,95*0,3 Součet	m3	2,213						0,00		P	ÚRS
65	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2 "vybourání otvoru pro multikanály" 0,9*0,7*0,6*1+0,5*0,5*0,6 "prostup kabelového kanálu m.č. 05/06" 0,7*0,6*0,4 Součet	m3	0,696						0,00		P	ÚRS
66	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm 3,4*5	m	17,000						0,00		P	ÚRS
67	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm " pro překlad P1 až P4" 0,3*2+0,45*2+0,45*2*4+0,45*2	m	6,000						0,00		P	ÚRS
68	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm "pro uložení překladů PP1, PP2,PP3, PP4" 0,6*2*6+0,3*2*1	m	7,800						0,00		P	ÚRS
69	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů "pro chráničky DN 80" 3*0,6	m	1,800						0,00		P	ÚRS
70	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů "vrty do stávajících základů pro nové chráničky DN 110" (3+9+2+2)*0,6	m	9,600						0,00		P	ÚRS
71	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů "vrty do stávajících základů pro nové chráničky DN 150"2*0,6	m	1,200						0,00		P	ÚRS

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Projektant, firma :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

ŽST. Studenec, stavební úpravy VB

Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

803 59

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 29-15-01

06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	
72	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 200 mm "zaříznutí krajů ve stávající mazanině pro nové kabelové kanálky" 1,8+1,45 (2,9+1,7)*2 2,8*2+0,6 (3,15+0,95)*2 (0,6+0,4)*2+1,618+3,075+2,4 "řezání pro nový základ" (2,8+0,8+4,4+3,8+2,4)*2 Součet	m	64,343						0,00	P	ÚRS	
73	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	34,339						0,00	P	ÚRS	
74	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,339						0,00	P	ÚRS	
75	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "do 17 km"16*31,057	t	496,912						0,00	P	ÚRS	
76	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	90,648						0,00	P	ÚRS	
PSV Práce a dodávky PSV													
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
77	711R01	D+M dvousložkové cementem pojené minerální hydroizolace (proti podzemní a tlakové vodě) s propojením na stávající hydroizolaci, vč. přesunu hmot. "nátěr dna a stěn kabelových kanálků" "m.č..01" (4,4*3,1-3,0*0,95)+(4,4+3,1+3,0+0,95)*2*0,6+(1,1+0,755)*2*0,4+0,945*0,6*0,5*4 "m.č..02" 0,3*0,5*2+(0,3+0,5)*2*0,6*2 "m.č..03" 2,2*0,625+(2,2+0,625)*2*0,6 "m.č..04"(2,3+3,4)*0,325+(2,3+3,7)*2*0,3 "m.č..05/06"(2,6+1,0)*0,35+(2,6+1,4)*2*0,5 "m.č..07"(0,46+0,7)*1,2+(0,46+0,7+1,2*2)*2*0,85 "m.č..08" 2,65*0,3+(2,65+0,3)*2*0,3+0,6*2*0,6+0,6*0,6*0,5*2 Součet	m2	55,935							0,00	P	SD R
78	711R02	D+M chemicky neutrální tekuté (stěrkové) izolace se systémovou výztužnou sítkou a ochranou z nopové izolace, vč. přesunu hmot. "utěsnění prostupů DN 80" 0,6*3,14*0,08*3*1,2 "utěsnění prostupů DN 110" 0,6*3,14*0,11*(3+9+2+2)*1,2 "utěsnění prostupů DN 150" 0,6*3,14*0,15*2*1,2 "utěsnění multikanálu přes základy " 0,4*4*0,6*2+(0,3+0,4)*2*1 Součet	m2	8,520							0,00	P	R
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod													
SD													

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

Název PS,SO : ŽST. Studenec, stavební úpravy VB

Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 29-15-01

Datum zpracování :

06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
79	723R	Úpravy plynoinstalace - viz. samostatný rozpočet a výkaz výměr.	kpl	1,000						0,00		P	
	761	Konstrukce prosvětlovací		1,000									SD
80	76161111R	Okno zděné ze skleněných tvárnic - dezén rovný	m2	2,565						0,00		P	R
		"viz. 1/S" 1,35*0,95*2		2,565									
81	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,257						0,00		P	ÚRS
82	998761181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 prováděný bez použití mechanizace	t	0,257						0,00		P	ÚRS
	766	Konstrukce truhlářské											SD
83	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000						0,00		P	ÚRS
		1		1,000									
84	61161723R	Dodávka dveře vnitřní hladké laminátové plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000						0,00		P	R
		1		1,000									
85	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000						0,00		P	ÚRS
		"1/T"1		1,000									
86	611653320	dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm	kus	1,000						0,00		P	ÚRS
		"3/T"1		1,000									
87	76666R001	D+M kování dveří vnitřních	kus	2,000						0,00		P	ÚRS
		2		2,000									
88	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000						0,00		P	ÚRS
		2		2,000									
89	611874010	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	2,000						0,00		P	ÚRS
		2		2,000									
90	766R01	Repase dveří vstupních s nadsvětlíkem 1000/2500 vč. zárubně a kování (drobná oprava, obnova nátěrů, výměna kování, prahu atp.)	kus	3,000						0,00		P	R
		3		3,000									
91	766R03	Repase okna 2300/1500 vč. parapetní desky a kování (drobná oprava, obnova nátěrů, výměna kování, atp.)	kus	1,000						0,00		P	R
		1		1,000									
92	766R04	Repase okna 2100/1500 vč. parapetní desky a kování (drobná oprava, obnova nátěrů, výměna kování, atp.)	kus	3,000						0,00		P	R
		3		3,000									
93	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,061						0,00		P	ÚRS
94	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,061						0,00		P	ÚRS
	767	Konstrukce zámečnické											SD
95	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	1 465,880						0,00		P	ÚRS
		"1/Z" 116		116,000									

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : ŽST. Studenec, stavební úpravy VB

Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 29-15-01

Datum zpracování :

06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		"2/Z" 844,7		844,700									
		"3/Z" 15,75*2		31,500									
		"4/Z" 211,48		211,480									
		"5/Z" 103,2		103,200									
		"7/Z" 32		32,000									
		"8/Z" 51		51,000									
		"12/Z" 76		76,000									
		Součet		1 465,880									
96	553R01	Dodávka kanálových krytů, vč. výztuh a lemovacích úhelníků - atypický zámečnický výrobek.	kg	1 465,880						0,00		P	R
		1465,88		1 465,880									
97	767510192	Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu	kus	65,000						0,00		P	ÚRS
		"1/Z" 6+4		10,000									
		"2/Z" 12		12,000									
		"3/Z" 8*2		16,000									
		"4/Z" 10		10,000									
		"5/Z" 5		5,000									
		"7/Z" 4		4,000									
		"8/Z" 4		4,000									
		"12/Z" 4		4,000									
		Součet		65,000									
98	767640R	D+M dveří ocelových 110/2100 mm s izol. vložkou, vč. zárubně, prahu, kování , povrchové úpravy a přesunu hmot. Viz. 6/Z	kus	4,000						0,00		P	R
		4		4,000									
99	767641R	D+M ocelové mříže 2100/1500 mm mm , vč. kotevních prvků, povrchové úpravy a přesunu hmot. Viz. 9/Z	kus	1,000						0,00		P	R
		1		1,000									
100	767642R	D+M dřevní zábrany s konzolami,vč. povrchové úpravy a přesunu hmot. Viz. 10/Z	kus	1,000						0,00		P	R
		"součástí jsou 2 konzoly a dřevní zábrana" 1		1,000									
101	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	40,000						0,00		P	ÚRS
		"11/Z" 2*20		40,000									
102	553R03	Dodávka kolejnice pod trafo dl. 2,185 m s kotevními pracnami - atypický zámečnický výrobek - viz. 11/Z.	kg	40,000						0,00		P	R
		2*20		40,000									
103	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,585						0,00		P	ÚRS
104	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,585						0,00		P	ÚRS
	776	Podlahy povlakové										SD	
105	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	39,000						0,00		P	ÚRS
		(4,0+3,6)*2-0,8		14,400									
		(9,5+4,0)*2-0,8*3		24,600									

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : ŽST. Studenec, stavební úpravy VB
Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

majitel HIM: SŽDC 0
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-15-01
Datum zpracování : 06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		Součet		39,000									
106	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m		66,400					0,00		P	ÚRS
		"m.č. 04" (2,7+3,7)*2-1,1+0,3*2		12,300									
		"m.č. 05" (9,3+4,1)*2-0,8*2-1,1+0,3*2		24,700									
		"m.č. 07" (4,1+3,8)*2-0,8		15,000									
		"m.č. 08" (3,9+3,7)*2-0,8		14,400									
		Součet		66,400									
107	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepicí 15 x 50 mm role 50 m	m		67,728					0,00		P	ÚRS
		66,4*1,02		67,728									
108	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2		54,800					0,00		P	ÚRS
		15,4+39,4		54,800								P	ÚRS
109	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2		74,410					0,00			
		"m.č.04,05,07,08" 10,2+39,4+13,8+15,4		78,800									
		"odpočet plochy kanálových krytů"											
		"m.č.04"-2,4		-2,400									
		"m.č.05"-0,4*0,4		-0,160									
		"m.č.07"-0,3-0,6		-0,900									
		"m.č.08"-0,93		-0,930									
		Součet		74,410									
110	28410R01	Dodávka podlahoviny PVC	m2		49,392					0,00		P	R
		"m.č.04,05" (10,2+39,4-2,4-0,4*0,4)*1,05		49,392									
111	28410242R	Dodávka antistatického PVC	m2		29,684					0,00		P	R
		"m.č.07,08" (13,8+15,4-0,93)*1,05		29,684									
112	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2		73,070					0,00		P	ÚRS
		"m.č.04,05,07,08" 10,2+39,4+13,8+15,4		78,800									
		"odpočet plochy kanálových krytů"											
		"m.č.04"-2,4		-2,400									
		"m.č.06,05"-1,5		-1,500									
		"m.č.07"-0,3-0,6		-0,900									
		"m.č.08"-0,93		-0,930									
		Součet		73,070									
113	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2		146,140					0,00		P	ÚRS
		"další 2 mm" 73,07*2		146,140									
114	776R01	D+M dielektrického koberce, vč. přesunu hmot.	m2		23,000					0,00		P	R
		"m.č. 01,03" 17,6+5,4		23,000									
115	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t		0,964					0,00		P	ÚRS
116	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t		0,964					0,00		P	ÚRS
777		Podlahy lité											SD

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

ŽST. Studenec, stavební úpravy VB

Projektant, firma :

Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

803 59

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 29-15-01

Datum zpracování :

06/2015

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
150	7776152R	Uzavírací nátěr betonové mazaniny vč. přípravy a penetrace "vnější schodek" (1,7*0,3+1,7*0,15+0,3*0,15*2)*4	m2	3,420						0,00		P	R
117	77761R	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - systém uzavírací nátěr " m.č. 01" 17,6-((4,4+1,6+0,8+0,9)*0,6+0,6*0,3+2,9*1,0) " m.č. 02" 4,5-0,4*0,3*2 " m.č. 03" 5,4-2,1*0,6 "soklík" ((4,7+3,4+2,4+1,7+2,4+2,0)*2-1,1*3+0,3*2*3)*0,15 Součet	m2	23,055						0,00		P	R
118	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,030						0,00		P	ÚRS
119	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,030						0,00		P	ÚRS
783		Dokončovací práce - nátěry											
120	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním "pro 2/T" (0,8+1,97*2)*0,25	m2	1,185						0,00		P	ÚRS
121	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email "nátěr kanálových krytů" 1465,88*0,001*32 "nátěr zárubní" (0,8+1,97*2)*0,25*2 Součet	m2	49,278						0,00		P	ÚRS
122	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní "nátěr kanálových krytů" 1465,88*0,001*32	m2	46,908						0,00		P	ÚRS
784		Dokončovací práce - malby a tapety											
123	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m "stropy - viz. oprava omítek" 96,6+37,7 "stěny - viz. oprava omítek" 81,88+304,28 Součet	m2	520,460						0,00		P	ÚRS
124	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m "stropy - viz. oprava omítek" 96,6+37,7 "stěny - viz. oprava omítek" 304,28+81,88 "nová omítka příček" 177,151 Součet	m2	697,611						0,00		P	ÚRS
M 21-M		Práce a dodávky M Elektromontáže											
125	210R01	D+M elektroinstalace, viz. samostatný rozpočet a výkaz výměr.	kpl	1,000						0,00		P	SD
24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení											

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

ŽST. Studenec, stavební úpravy VB

Projektant, firma :

Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

803 59

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 29-15-01

Datum zpracování :

06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	
126	240R01	D+M klimatizace, viz. samostatný rozpočet a výkaz výměr.	kpl	1,000						0,00	P		
1													
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích												SD	
127	460510074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	6,000						0,00	P	ÚRS	
"TR80" 6													
128	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	18,000						0,00	P	ÚRS	
"TR 110" 18													
129	460510076	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm	m	2,000						0,00	P	ÚRS	
2,0													
130	34571R	Dodávka chráničky DN 80	m	6,090						0,00	P	ÚRS	
6,0*1,015												P	
131	34572R	Dodávka chráničky DN 110	m	18,270						0,00	P	R	
18,0*1,015													
132	34572R1	Dodávka chráničky DN 150	m	2,030						0,00	P	R	
2,0*1,015													
133	460510322	Multikanály plastové do rýhy s obetonováním bez výkopových prací 6-cestné	m	1,300						0,00	P	ÚRS	
"PB" 1,3													
134	34573R1	Dodávka multikanál z HDPE 6 základní 265x372x1118 mm, vč. těsnění a spon.	kus	2,000						0,00	P	R	
2													
135	460510323	Multikanály plastové do rýhy s obetonováním bez výkopových prací 9-cestné	m	11,400						0,00	P	ÚRS	
"PA" 10,8													
"PC" 0,6													
Součet													
136	34573R	Dodávka multikanál z HDPE 9 základní 385x385x1118 mm, vč. těsnění a spon.	kus	10,800						0,00	P	R	
10,8													
137	34573R2	Dodávka multikanál z HDPE 9 otvorů ohybový 356 mm. vč. těsnění a spon.	kus	2,000						0,00	P	R	
"PC" 2													
138	46053R01	D+M kompletní konstrukce kabelové komory z HDPE plochy do 1 m2 hl 1,06 , s víkem a obetonováním dna, vč. přesunu hmot.	kus	1,000						0,00	P	R	
1													
139	46053R02	D+M kompletní konstrukce kabelové komory z HDPE plochy do 1,6 m2 hl 1,52 , s víkem a obetonováním dna, vč. přesunu hmot.	kus	1,000						0,00	P	R	
1													
990 Poplatky za skládky												SD	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : ŽST. Studenec, stavební úpravy VB
Projektant, firma : Z.Makovská, SUDOP, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

803 59

majitel HIM: SŽDC 0
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 29-15-01
Datum zpracování : 06/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
140	170107-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170107 (suť z přírodních materiálů)	t	33,649						0,00		P	R
					34,339								
					-0,690								
					33,649								
141	170201-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170201 (dřevěný odpad)	t	0,205						0,00		P	R
					0,205								
142	170405-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405(kovový odpad) - bez poplatku	t	0,304						0,00		P	R
					0,304								
143	170504-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170504 (zemina z výkopu)	t	40,504						0,00		P	R
					40,504								
144	170904-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170904 (suť z interieru budov)	t	0,181						0,00		P	R
					0,137								
					0,044								
					0,181								