

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Projektant, firma :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Třebíč-Krahulov, stavební úpravy budovy zastávky Třebíč-Borovina

ing. Hana Konderlová

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 34-15-01

05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
												SD
1	Zemní práce											
107	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	0,432						0,00	P	ÚRS
		"výkop pro podbetonování multikanálů a kabelových chrániček v prostupu pod základovými pasy"								0,00		
		0,4*0,6*0,9*2		0,432						0,00		
		vykopavka_chranicky								0,00		
		Součet		0,432						0,00		
1	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,900						0,00	P	ÚRS
		"m.č. 01" 3,8*0,6*0,3		0,684						0,00		
		"m.č. 02" 3,6*0,6*0,1		0,216						0,00		
		ulož_výkopek								0,00		
		Součet		0,900						0,00		
2	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,332						0,00	P	ÚRS
		vykopavka_chranicky+ulož_výkopek		1,332						0,00		
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,332						0,00	P	ÚRS
		ulož_výkopek+vykopavka_chranicky		1,332						0,00		
		přemístěníVýkopku								0,00		
		Součet		1,332						0,00		
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,324						0,00	P	ÚRS
		přemístěníVýkopku*7		9,324						0,00		
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,332						0,00	P	ÚRS
		přemístěníVýkopku		1,332						0,00		
		Součet		1,332						0,00		
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,100						0,00	P	ÚRS
		"kolem kanálu m.č.01" 3,7*0,1*0,25+0,3*0,1*0,25		0,100						0,00		
7	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	0,230						0,00	P	ÚRS
		"kolem kanálu m.č.01" (3,7*0,1*0,25+0,3*0,1*0,25)*2*1,15		0,230						0,00		
		Součet		0,230						0,00		
S	Celkem za 1	Zemní práce								0,00		
2	Zakládání											
8	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	0,096						0,00	P	ÚRS
		0,4*0,6*0,2*2		0,096						0,00		
S	Celkem za 2	Zakládání								0,00		
3	Svislé a kompletní konstrukce											
97	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,092						0,00	P	ÚRS
		"P1+P2" 0,0888+0,00335		0,092						0,00		
12	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	0,408						0,00	P	ÚRS
		"chráničky" 0,3*0,3*1,2		0,108						0,00		
		"nosníky" 0,15*0,5*4		0,300						0,00		

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

Třebíč-Krahulov, stavební úpravy budovy zastávky Třebíč-Borovina

Projektant, firma :

ing. Hana Konderlová

UPRAVA 1

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 34-15-01

Datum zpracování :

05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		Součet		0,408						0,00			
13	388381122	Kanály pro IS průřezu do 300x300 mm betonové přilehlé	m	2,600						0,00		P	ÚRS
		2,6		2,600						0,00			
14	388381124	Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm betonové přilehlé	m	1,100						0,00		P	ÚRS
		1,1		1,100									
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce								0,00			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
15	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	19,800						0,00		P	ÚRS
		"místnost 01" 10,7		10,700						0,00			
		"místnost 02" 9,1		9,100						0,00			
	Omtíky_strop_vnitřní	Součet		19,800						0,00		P	ÚRS
16	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	49,130						0,00			
		Otlučení_obkladu		49,130						0,00			
17	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	49,130						0,00		P	ÚRS
		Otlučení_obkladu		49,130						0,00			
18	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	48,760						0,00		P	ÚRS
		"místnost 01" (5,55+6,0+1,85+0,45+0,85)*3,3+0,3*1,8*2+0,3*0,6		49,770						0,00			
		"místnost 02" (5,55*2+1,55+0,45+0,2+0,45*2)*3,3+0,3*1,8*2+0,3*0,6		48,120						0,00			
		-Otlučení_obkladu		-49,130						0,00			
	omítka_sten_vnitřní	Součet		48,760						0,00			
19	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabricovým pletivem	m2	0,035						0,00		P	ÚRS
		0,05*0,7		0,035						0,00			
99	621335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	35,400						0,00		P	ÚRS
		35,4		35,400						0,00			
21	621611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace provedený ručně	m2	35,400						0,00		P	ÚRS
		35,4		35,400						0,00			
101	622335R	Oprava vnější omítky v rozsahu 30 % dle stávajícího typu, vč. odstranění poškozené omítky.	m2	350,499						0,00		P	R
		360		360,000						0,00			
		-1,1*1,97*3-1,5-1,5		-9,501						0,00			
		Součet		350,499						0,00			
23	622618132	Antigrافiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů barevný vnějších stěn provedený ručně	m2	350,499						0,00		P	ÚRS
		360		360,000						0,00			
		-1,1*1,97*3-1,5-1,5		-9,501						0,00			
	FasádaStěny	Součet		350,499						0,00		P	ÚRS
24	622618191	Příplatek k antigrافiti za penetraci více savého povrchu vnějších stěn nátěrem provedeným ručně	m2	350,499						0,00			
		360		360,000						0,00			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Projektant, firma :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna  
Třebíč-Krahulov, stavební úpravy budovy zastávky Třebíč-Borovinka  
ing. Hana Konderlová

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
812 56

majitel HIM: SŽDC 0 CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-01  
Datum zpracování : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		-1,1*1,97*3-1,5-1,5		-9,501						0,00			
		Součet		350,499						0,00			
25	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,661						0,00		P	ÚRS
		1,97*2,1*3+1,5*1,5		14,661						0,00			
26	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	385,899						0,00		P	ÚRS
		FasádaStrop+FasádaStěny		385,899						0,00			
		Součet		385,899						0,00			
27	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,848						0,00		P	ÚRS
		"místnost 01" (0,4*0,3+3,7*0,3)*0,25		0,308						0,00			
		"místnost 02" 3,6*0,6*0,25		0,540						0,00			
		Součet		0,848						0,00			
28	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,848						0,00		P	ÚRS
		"místnost 01" (0,4*0,3+3,7*0,3)*0,25		0,308						0,00			
		"místnost 02" 3,6*0,6*0,25		0,540						0,00			
		Součet		0,848						0,00			
29	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,017						0,00		P	ÚRS
		0,017		0,017						0,00			
30	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	0,190						0,00		P	ÚRS
		"násyp pod kabelové kanály"											
		"pod kanál" 3,8*0,5*0,1		0,190									
		Součet		0,190									
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
31	900R	Demontáž a zpětná montáž plastových tabulek	kus	2,000						0,00		P	R
		2		2,000						0,00			
32	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	70,000						0,00		P	ÚRS
		70,0*1,0		70,000						0,00			
		lešení		70,000						0,00			
		Součet		70,000						0,00			
33	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 100,000						0,00		P	ÚRS
		"předpokládaná doba použití 30 dnů" lešení*30		2 100,000						0,00			
34	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	70,000						0,00		P	ÚRS
		lešení		70,000						0,00			
35	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,200						0,00		P	ÚRS
		10,7+9,1+35,4		55,200						0,00			
36	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,800						0,00		P	ÚRS
		10,7+9,1		19,800						0,00			

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Projektant, firma :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Třebíč-Krahulov, stavební úpravy budovy zastávky Třebíč-Borovina

ing. Hana Konderlová

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 34-15-01

05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
37	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	35,400						0,00	P	ÚRS	
		"čekárna" 35,4		35,400						0,00			
38	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3,683						0,00	P	ÚRS	
		(1,85+1,55)*2,3-0,7*1,97*3		3,683						0,00			
39	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,692						0,00	P	ÚRS	
		(1,85+1,55)*0,2*3,3-0,7*1,97*2*0,2		1,692						0,00			
40	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,878						0,00	P	ÚRS	
		"kanálek m.č. 01" (3,7+0,3)*0,5*0,3+(0,6*3,6)*0,3		1,248						0,00			
		"žlab v místnosti 02" 0,6*0,6*0,3		0,108						0,00			
		"chráničky m.č. 02" 2,9*0,6*0,3		0,522						0,00			
		Součet		1,878						0,00			
41	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	19,800						0,00	P	ÚRS	
		10,7+9,1		19,800						0,00			
42	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	16,135						0,00	P	ÚRS	
		1,1*2,1*4+0,7*1,97*5		16,135						0,00			
43	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,000						0,00	P	ÚRS	
		2		2,000						0,00			
44	977151221	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	6,200						0,00	P	ÚRS	
		6,2		6,200						0,00			
45	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	8,200						0,00	P	ÚRS	
		"zařiznutí krajů ve stávající mazanině pro nové kabelové kanálky"								0,00			
		"kanálek m.č.101" 3,7+0,4		4,100						0,00			
		"chráničky m.č. 102" 2,9+0,6*2		4,100						0,00			
		Součet		8,200						0,00			
46	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	0,000				nenaceňovat		nenaceňovat	P	ÚRS	
47	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	49,130						0,00	P	ÚRS	
		"místnost 01" (5,55+6,0+1,85+0,45+0,85)*1,7		24,990									
		"místnost 02" (5,55*2+1,55+0,45+0,2+0,45*2)*1,7		24,140									
	Otlučení_obkladu	Součet		49,130									
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00			
997	Přesun sutě												
48	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,766						0,00	P	ÚRS	
49	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,766						0,00	P	ÚRS	
50	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	220,256						0,00	P	ÚRS	

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

Třebíč-Krahulov, stavební úpravy budovy zastávky Třebíč-Borovina

Projektant, firma :

ing. Hana Konderlová

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 56

UPRAVA 1

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 34-15-01

Datum zpracování :

05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
		13,766*16		220,256									
		Součet		220,256									
S	Celkem za 997	Přesun sutě								0,00			

998	Přesun hmot											
51	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	11,841							0,00	P ÚRS
S	Celkem za 998	Přesun hmot									0,00	

PSV	Práce a dodávky PSV											
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
52	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,160							0,00	P ÚRS
		"chráničky" (0,6*3,6)		2,160							0,00	
53	1116315R	Penetrace pod asf. pás	t	0,001							0,00	P R
		2,16*0,35*0,001		0,001							0,00	
		Součet		0,001							0,00	
55	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,160							0,00	P ÚRS
		"chráničky" (0,6*3,6)		2,160							0,00	
56	6283213R	Asf. hydroizolační pás	m2	2,857							0,00	P R
		"chráničky" (0,6*3,6)*1,15		2,484							0,00	
54	7111110R	D+M 2složkové cementem pojené minerální hydroizolace(proti podzemní a tlakové vodě) s propojením na stáv. hydroizolaci vč. přesunu hmot	m2	3,795							0,00	P R
		(3,5*3+0,3*2)*0,3+0,45*0,3+0,55*0,3*2		3,795							0,00	
57	711R02	D+M chemicky neutrální tekuté ( stěrkové) izolace se systémovou výztužnou sítíkou a ochranou z nopové izolace, vč. přesunu hmot.	kus	1,366							0,00	P ÚRS
		"utěsnění chrániček DN 110" (0,86*0,7)-3,14*(0,055)*2+0,91*0,86-3,14*(0,055)*2		1,366							0,00	
		Součet		1,366							0,00	
58	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,013							0,00	P ÚRS
59	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013							0,00	P ÚRS
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									0,00	

725	Zdravotechnika - zařízení předměty											
60	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000							0,00	P ÚRS
		3		3,000							0,00	
102	855R01	Demontáž umyvadla, vč. napojení na rozvody vody a kanalizace, se zaslepením.	soubor	2,000							0,00	P R
63	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařízení předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,100							0,00	P ÚRS
		0,1		0,100								
S	Celkem za 725	Zdravotechnika - zařízení předměty									0,00	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
812 56

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Třebíč-Krahulov, stavební úpravy budovy zastávky Třebíč-Borovina  
ing. Hana Konderlová  
UPRAVA 1

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 34-15-01  
05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		

735		Ústřední vytápění - otopná tělesa										
105	735151R	Demontáž a zaslepení přívodů otop.vody u stáv.otopného tělesa	kus	3,000						0,00	P	R
65	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,096						0,00	P	ÚRS
		0,096		0,096								
S	Celkem za 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa									0,00

767		Konstrukce zámečnické										
66	553R01	Dodávka kanálových krytů, vč. lemovacích úhelníků - atypický zámečnický výrobek.	kg	99,700						0,00	P	R
		"2/2" 99,7		99,700						0,00		
		Součet		99,700						0,00		
67	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	99,700						0,00	P	ÚRS
		99,7		99,700						0,00		
68	767510192	Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu	kus	4,000						0,00	P	ÚRS
		4		4,000						0,00		
70	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětleníku	kus	4,000						0,00	P	ÚRS
		4		4,000						0,00		
71	5534115R	D+M dveří ocelových 110/2100 mm s izol. vložkou, vč. zárubně, prahu, kování , povrchové úpravy a přesunu hmot. Viz. 1/2	kus	4,000						0,00	P	ÚRS
		4		4,000						0,00		
72	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,497						0,00	P	ÚRS
104	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,497						0,00	P	ÚRS
S	Celkem za 767		Konstrukce zámečnické									0,00

776		Podlahy povlakové										
73	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	28,900						0,00	P	ÚRS
		"místnost 01" 5,55+6,0+1,85+0,45+0,85		14,700						0,00		
		"místnost 02" 5,55*2+1,55+0,45+0,2+0,45*2		14,200						0,00		
		lištaPVC		28,900						0,00		
		Součet		28,900						0,00		
74	2841100R	Soklová PVC lišta v. 50mm	m	31,790						0,00	P	R
		lištaPVC*1,1		31,790						0,00		
75	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	19,800						0,00	P	ÚRS
		9,1+10,7		19,800						0,00		
76	2841025R	PVC podlahová krytina	m2	10,010						0,00	P	R
		9,1*1,1		10,010						0,00		
77	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	19,800						0,00	P	ÚRS
		9,1+10,7		19,800						0,00		
78	2841102R	dodávka PVC antistatické	m2	11,770						0,00	P	R
		10,7*1,1		11,770						0,00		
		Součet		11,770						0,00		

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Projektant, firma :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Třebíč-Krahulov, stavební úpravy budovy zastávky Třebíč-Borovina

ing. Hana Konderlová

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 34-15-01

05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
79	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	19,800					0,00	P	ÚRS		
		10,7+9,1	19,800						0,00				
80	776990192	Příplatek k vyrovnaní podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	39,600					0,00	P	ÚRS		
		(10,7+9,1)*2	39,600						0,00				
81	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,233					0,00	P	ÚRS		
103	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,233					0,00	P	ÚRS		
S Celkem za 776		Podlahy povlakové								0,00			
783		Dokončovací práce - nátěry											
82	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	6,032					0,00	P	ÚRS		
		"nosník" 88,8*0,001*32	2,842						0,00				
		"2/Z" 99,7*0,001*32	3,190						0,00				
		Součet	6,032						0,00				
83	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	6,032					0,00	P	ÚRS		
		"nosník" 88,8*0,001*32	2,842										
		"2/Z" 99,7*0,001*32	3,190										
		Součet	6,032										
S Celkem za 783		Dokončovací práce - nátěry								0,00			
784		Dokončovací práce - malby a tapety											
86	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,560					0,00	P	ÚRS		
		omítka_sten_vnitřní+Omtíky_strop_vnitřní	68,560						0,00				
		Součet	68,560						0,00				
87	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	68,560					0,00	P	ÚRS		
		omítka_sten_vnitřní+Omtíky_strop_vnitřní	68,560										
S Celkem za 784		Dokončovací práce - malby a tapety								0,00			
M		Práce a dodávky M											
21-M		Elektromontáže											
106	210R01	D+M elektroinstalace, viz. samostatný rozpočet a výkaz výměr.	kpl	1,000					0,00	SD	SŽDC		
		1	1,000										
S Celkem za 21-M		Elektromontáže								0,00			
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích											
88	460510074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	19,000					0,00	P	ÚRS		
		19	19,000						0,00				
89	3457135R	trubka korugovaná DN 110	m	19,000					0,00	P	R		
		19	19,000						0,00				

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

Třebíč-Krahulov, stavební úpravy budovy zastávky Třebíč-Borovina

Projektant, firma :

ing. Hana Konderlová

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 34-15-01

Datum zpracování :

05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							dodávky		montáže																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							jednotková	celkem	jednotková	celkem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
90	460510084	Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 10 cm	kus	2,000						0,00		P	ÚRS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2											2,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						