





Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PAVEL LANGER
		Garant profese: ING. PETR ŠETŘIL

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ			
Vedoucí střediska:  ING. OTA HELLER	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  MIROSLAV FUNDA	Vypracoval: ING. ROMANA VISINGEROVÁ	Kontroloval:  ING. JAN DOČEKAL

Název akce:	Číslo smlouvy:	
UZEL PLZEŇ, 2. STAVBA - PŘESTAVBA OSOBNÍHO NÁDRAŽÍ, VČETNĚ MOSTŮ MIKULÁŠSKÁ	14 471 201	
	Projektový stupeň: PROJEKT	
Část: MOSTY, PROPUSTKY A ZDI SO 34-38-04.2-DO Dopravní opatření pro demontáž žel.mostu v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha - Plzeň	Datum: 11 / 2015	
	Číslo části: E.1.4.2	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů: A4
	Číslo přílohy: 10	
SOUPIS PRACÍ		

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
3503-2	Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská		
Komentář			
Popis verze	výchozí		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	2016
Rok	2016	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Plzeň	Ing. Lukáš Páník	378132826
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel: rozpočet a soupis prací	Ing. Romana Visingerová		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO-34-38-04.2-D	Dopravní opatření pro demontáž části žel. mostu v km 102,012 (ev.km 108,629) trati Praha - Plzeň	821 20	Mosty drazních komunikací
		Celkem (bez DPH)	—
		DPH	—
		Celkem (včetně DPH)	—
Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :		

Poznámka : V projektové dokumentaci jsou konkrétní výrobky ve vztahu k Z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako referenční. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných nebo lepších požadovaných parametrů a shodné funkce. Parametry zhotovitel doloží prohlášením o shodě včetně certifikátu. Záměna materiálů a výrobků musí být odsouhlasena projektantem a odpovědným zástupcem investora. V případě, že dojde k takové záměně materiálů a výrobků, která s sebou nese potřebu koordinace s jinými stavebními objekty, musí zhotovitel provést koordinaci na své náklady. V případě, že se záměna materiálů projeví do parametrů (včetně vzhledu), ke kterým se vyjadřovali dotčené orgány, musí zhotovitel projednat tuto záměnu s dotčenými orgány na své náklady.

Zakázka:

Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-34-38-04.2-D: Dopravní opatření pro demontáž části žel. mostu v km 102,012 (ev.km 108,629) trati Plzeň -			
015: Poplatky za skládku			
1: Zemní práce			
2: Základy			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
Celkem (bez DPH)	—		
DPH	—		
Celkem (včetně DPH)	—		

Zakázka:

Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO-34-38-04.2-D: Dopravní opatření pro demontáž části žel. mostu v km 102,012 (ev.km 108,629) trati Praha - Plzeň								—
015: Poplatky za skládku								—
1.	B	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	4,3		—	
<p><i>Plný popis: 1. Položka obsahuje:</i></p> <p>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>								
Výkaz výměr: Dle položky zrušení dočasného násypu ze ŠD, přepočít na tuny 1m3=2 t						—		
2,15*2						4,3		
Viz. DIO 07 - most Gambrinus, poplatek dle ceníku skládky RC Plzeň Valcha, viz část B 3.3 - Odpadové hospodářství						—		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1: Zemní práce								—
2.	B	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	2,15		—	
Plný popis: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodoravná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 								
Výkaz výměr: zrušení dočasného násypu ze ŠD frakce 0/32						—		
DIO 07 pro most Gambrinus; 2,15						2,15		
Viz. DIO 07						—		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	B	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,15		–	
Plný popis: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 								
Výkaz výměr: zrušený násyp ze ŠD frakce 0/32					–			
DIO 07 pro most Gambrinus; 2,15					2,15			
Viz. DIO 07					–			
4.	B	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,15		–	
Plný popis: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 								
Výkaz výměr: dočasný násyp ze ŠD frakce 0/32					–			
DIO 07 pro most Gambrinus; 2,15					2,15			
Viz. DIO 07					–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	B	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	43,0		–	
Plný popis: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu								
Výkaz výměr: 43					43,0			
Viz. DIO 07 - most Gabrinus, změřeno z digitálních výkresů					–			
6.	B	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	43,0		–	
Plný popis: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu								
Výkaz výměr: 43					43,0			
Viz. DIO 07 - most Gabrinus, změřeno z digitálních výkresů					–			
2: Základy								–
7.	B	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	43,0		–	
Plný popis: Položka zahrnuje:								
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny								
- úpravu, očištění a ochranu podkladu								
- přichycení k podkladu, případně zatížení								
- úpravy spojů a zajištění okrajů								
- úpravy pro odvodnění								
- nutné přesahy								
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu								
Výkaz výměr: Separační geotextilie; 43					43,0			
Viz. DIO 07 - most Gambrinus					–			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								–
8.	SP	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	60,0		–	
Plný popis:								
Výkaz výměr: DIO 01; 18					18,0			
DIO 02; 12					12,0			
DIO 03; 30					30,0			
Viz. DIO 01, DIO 02 a DIO 03					–			
9.	B	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	179,0		–	
Plný popis: položka zahrnuje:								
- dopravu demontované značky z dočasné skládky								
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem								
- nutnou opravu poškozených částí								
nezahrnuje dodávku značky								
Výkaz výměr: DIO 01; 48					48,0			
DIO 02; 30					30,0			
DIO 03; 88					88,0			
DIO 04 - most Gabrinus; 7					7,0			
DIO 05 - most Gambrinus; 5					5,0			
DIO 07 - most Gambrinus; 1					1,0			
Viz. DIO 01, DIO 02, DIO 03, DIO 04, DIO 05, DIO 07					–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
10.	B	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	179,0		–	
Plný popis: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
Výkaz výměr: DIO 01; 48					48,0			
DIO 02; 30					30,0			
DIO 03; 88					88,0			
DIO 04 - most Gabrinus; 7					7,0			
DIO 05 - most Gambrinus; 5					5,0			
DIO 07 - most Gambrinus; 1					1,0			
Viz. DIO 01, DIO 02, DIO 03, DIO 04, DIO 05, DIO 07					–			
11.	SP	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	422,0		–	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 16 značek na 3 dny; 16*3					48,0			
Viz. DIO 01					–			
10 značek na 3 dny; 10*3					30,0			
Viz. DIO 02					–			
26 značek na 3 dny; 26*3					78,0			
Viz. DIO 03					–			
7 značek na 28 dní; 7*28					196,0			
Viz. DIO 04 pro most Gambrinus					–			
5 značek na 14 dní; 5*14					70,0			
Viz. DIO 05 pro most Gambrinus					–			
12.	B	914232	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	62,0		–	
Plný popis: položka zahrnuje:								
- dopravu demontované značky z dočasné skládky								
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem								
- nutnou opravu poškozených částí								
nezahrnuje dodávku značky								
Výkaz výměr: DIO 01; 15					15,0			
DIO 02; 15					15,0			
DIO 03; 30					30,0			
DIO 04 - most Gabrinus;2					2,0			
Viz. DIO 01, DIO 02, DIO 03, DIO 04					–			
13.	B	914233	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	62,0		–	
Plný popis: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
Výkaz výměr: DIO 01; 15					15,0			
DIO 02; 15					15,0			
DIO 03; 30					30,0			
DIO 04 - most Gabrinus;2					2,0			
Viz. DIO 01, DIO 02, DIO 03, DIO 04					–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
14.	SP	914239	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	116,0		-	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5 značek na 3 dny					-			
5*3					15,0			
Viz. DIO 01					-			
5 značek na 3 dny					-			
5*3					15,0			
Viz. DIO 02					-			
10 značek na 3 dny					-			
10*3					30,0			
Viz. DIO 03					-			
2 značky na 28 dní					-			
2*28					56,0			
Viz. DIO 04 pro most Gambrinus					-			
15.	SP	915321R	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	17,52		-	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Samolepící retroreflexní žlutá fólie šířky 120 mm vč. penetračního nátěru					-			
DIO 04 pro most Gambrinus; 146*0,12					17,52			
Viz. DIO 04					-			
16.	SP	915322R	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	17,52		-	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Samolepící retroreflexní žlutá fólie šířky 120 mm vč. penetračního nátěru					-			
DIO 04 pro most Gambrinus; 146*0,12					17,52			
Viz. DIO 04					-			
17.	SD	91445R	OCHRANNÝ DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK - dodávka, montáž a demontáž	m	35,0		-	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 35					35,0			
Viz. DIO 08 - most Gabrinus					-			
18.	B	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,0		-	
Plný popis: položka zahrnuje:								
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem								
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
- napájení z baterie včetně záložní baterie								
Výkaz výměr: DIO 04 - most Gabrinus; 1					1,0			
Viz. DIO 04					-			
19.	B	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,0		-	
Plný popis: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
Výkaz výměr: DIO 04 - most Gabrinus; 1					1,0			
Viz. DIO 04					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
20.	B	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	28,0		–	
Plný popis: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.								
Výkaz výměr: 1 soupava na 28 dní; 1*28					28,0			
Viz. DIO 04 pro most Gambrinus					–			
21.	B	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	41,0		–	
Plný popis: položka zahrnuje:								
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem								
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
Výkaz výměr: DIO 01; 6					6,0			
DIO 02; 6					6,0			
DIO 03; 12					12,0			
DIO 04 - most Gabrinus; 17					17,0			
Viz. DIO 01, DIO 02, DIO 03, DIO 04					–			
22.	B	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	41,0		–	
Plný popis: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
Výkaz výměr: DIO 01; 6					6,0			
DIO 02; 6					6,0			
DIO 03; 12					12,0			
DIO 04 - most Gabrinus; 17					17,0			
Viz. DIO 01, DIO 02, DIO 03, DIO 04					–			
23.	SP	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	500,0		–	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2 zábrany na 3 dny					–			
2*3					6,0			
Viz. DIO 01					–			
2 zábrany na 3 dny					–			
2*3					6,0			
Viz. DIO 02					–			
4 zábrany na 3 dny					–			
4*3					12,0			
Viz. DIO 03					–			
17 zábran na 28 dní					–			
17*28					476,0			
Viz. DIO 04 pro most Gambrinus					–			
24.	SD	91331R	Plotové zábrany 2000x560x1050 mm se zaráž. pro hůl s bílo-červenou zábranou Z2 v š.100 mm-mtž a dmtž	KUS	74,0		–	
Plný popis:								
Výkaz výměr: DIO 04 - most Gabrinus; 35					35,0			
DIO 05 - most Gambrinus; 4					4,0			
DIO 06 - most Gambrinus; 18					18,0			
DIO 07 - most Gambrinus; 13					13,0			
DIO 08 - most Gambrinus; 4					4,0			
Viz. DIO 04, DIO 05, DIO 06, DIO 07, DIO 08					–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
25.	SD	91330R	Plotové zábrany 2000x560x1050 mm se zaráž. pro hůl s bílo-červenou zábranou Z2 v š100 mm-pronájem	KUS	1 182,0		–	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 35 zábran na 28 dní					–			
35*28					980,0			
Viz. DIO 04 - most Gabrinus					–			
4 zábrany na 14 dní					–			
4*14					56,0			
Viz. DIO 05 - most Gambrinus					–			
9 zábran na 4 dny					–			
9*4					36,0			
Viz. DIO 06 - most Gambrinus					–			
13 zábran na 2 dny					–			
13*2					26,0			
Viz. DIO 07 - most Gambrinus					–			
4 zábrany na 21 dní					–			
4*21					84,0			
Viz. DIO 08 - most Gambrinus					–			
26.	SP	9445118R	Demontáž geotextilie vč. odvozu a likvidace	M2	43,0		–	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Separační geotextilie vč. odvozu ,uložení a poplatku za skládku; 43					43,0			
Viz. DIO 07 - most Gambrinus					–			