

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.stavba– I. část žst. Čelákovice

SO 03-71-01 žst. Čelákovice, provozní budova, přípojka vodovdu

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

1.6.2015

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 03-71-01

Datum aktualizace :

1.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce		0,000						
1	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	137,000		0,000		0,00		0,00
2	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	126,000		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	126,000		0,000		0,00		0,00
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	72,000		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	137,000		0,000		0,00		0,00
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,000		0,000		0,00		0,00
7	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	90,200		0,000		0,00		0,00
8	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	90,200		0,000		0,00		0,00
9	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	90,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce		0,000						
10	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	13,000		0,000		0,00		0,00
11	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení		0,000						
12	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	M	29,000		0,000		0,00		0,00
13	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	120,000		0,000		0,00		0,00
14	86634	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	27,000		0,000		0,00		0,00
15	87826	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY	M	27,000		0,000		0,00		0,00
16	891114	ŠOUPÁTKA DN DO 40MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	89470	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
19	891915	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
20	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
22	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	149,000		0,000		0,00		0,00
23	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	149,000		0,000		0,00		0,00
24	899524R	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
25	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	149,000		0,000		0,00		0,00
26	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	149,000		0,000		0,00		0,00
27	891214	VENTILY DN DO 40MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název PS,SO : *SO 03-71-01 žst. Čelákovice, provozní budova, přípojka vodovodu*

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

0,00

Číslo stavby **5213720019**

Datum aktualizace : 1.6.2015

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S		Celkem za 80	Trubní vedení		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl:	015		Poplatky za likvidaci odpadů		0,000						
28	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	226,800		0,000		0,00		0,00
S		Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů		0,000		0,00		0,00		0,00