

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.stavba– I. část žst. Čelákovice

SO 03-70-03 žst. Čelákovice, vsakovací objekt v km 8,230

1.6.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

SOUPIŠ PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 03-70-03

Datum aktualizace :

1.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce		0,000						
1	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	26,000		0,000		0,00		0,00
2	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	39,000		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	39,000		0,000		0,00		0,00
4	17483R	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - DRENÁŽNÍ ŠTĚRK 32/64	M3	39,000		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	26,000		0,000		0,00		0,00
6	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	26,000		0,000		0,00		0,00
7	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	26,000		0,000		0,00		0,00
8	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	26,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce		0,000						
9	45111R	GEOTEXTILIE 300 g/m2	M2	156,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů		0,000						
10	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	70,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů		0,000		0,00		0,00		0,00