

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba - I.část žst, Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, kabelovod**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 74**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0 , 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-44-01**

Datum aktualizace : **20.8.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ Z	T	2 392,800	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>								
2	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	1 456,990	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
3	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	1 442,150	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
4	141152	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN přes 800 do 1200 mm,	M	88,040	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
5	174523	Zásypy vrstevnaté se zhutněním z vyzískaného materiálu	M3	1 702,730	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 2		<b>Základy</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6	222011	Zápory na místě zhotovované z oceli řady 37 a 52	T	52,420	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
7	225021	Výdřeva záporového pažení ze dřeva měkkého	M3	40,310	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
8	233111	Převázky, kleštiny, rozpěry a táhla štětových stěn namontované z terénu z dílců kovových	T	4,840	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
9	261253	Vrty pro injektáže, kotvení, mikropiloty, monitoring a ostatní na povrchu hl. od 0 do 50 m	M	967,200	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	<b>Základy</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 3		<b>Svislé konstrukce</b>								
10	384725	Kompletní konstrukce kanálů pro inženýrské sítě (kabelové trasy) z kabelových tvárnice	M	923,100	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
11	384727	Kompletní konstrukce kanálů pro inženýrské sítě (kabelové trasy) z kabelových tvárnice	M	3 236,290	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
12	385152	Kompletní konstrukce kabelových komor z dílců z plastických hmot užitné plochy do 2,5	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
13	385448	Kompletní konstrukce kabelových komor z betonu včetně (nerozlišené) výztuže, tř. C 30	KUS	35,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
14	451310	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu (prostého) do C 12/15	M3	30,970	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba - I.část žst, Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, kabelovod**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 74**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-44-01**

Datum aktualizace : **20.8.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	7	Přidružená stavební výroba								
15	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	M	35,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
16	711111	Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti penetračními nátěry	M2	954,500	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
17	711113	Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy	M2	359,470	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Potrubí								
18	871171	Plastové (PVC, PE, PP) kanalizační potrubí DN přes 100 do 150 mm	M	60,380	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
19	871181	Plastové (PVC, PE, PP) kanalizační potrubí DN přes 150 do 200 mm	M	1,650	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
20	899114.a	Samostatné poklopy z plastických hmot	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00

### FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0,00

## SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba - I.část žst, Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, kabelovod**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-44-01**

Datum zpracování : 12.6.2015

Datum aktualizace : 20.8.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	899114.b	Samostatné poklapy z plastických hmot	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
22	899514	Obetonování potrubí, chrániček a objektů na potrubí prostým betonem C 30/37	M3	10,340	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
23	966221	Odstranění nasazených nebo beraněných konstrukcí z kovových dílců vytažením	T	52,420	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00