

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS,SO :

žst. Čelákovice, železniční svršek

Datum zpracování :

12.6.2015

SOUPOIS PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8243

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 03-10-01

Datum aktualizace :

20.8.2015

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tabulky základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	dodávky	celkem	montáže	celkem	12	13	14	15
							jednotková		jednotková					
Díl:	10	Zemní práce:									SD			
1	17360	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	3967,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 - kompletní provedení		1: viz. pril. výkazu výměr, drážní stezka; 3967	
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	50	Komunikace:									SD			
2	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	13150,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a osazení		1: viz. pril. výkazu výměr; 12976,4	
3	543231	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	300,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a uložení		1: viz. pril. výkazu výměr; 300	
4	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVÉ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	200,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1: viz. pril. výkazu výměr; 27.8x4+8.4+25+27.8x2	
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	52	Zřízení železničního svršku:									SD			
5	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1547,435		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – podbíjení pražců,		2: provizorní úprava; 419,1	
6	528111	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	32,700		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: viz. pril. výkazu výměr; 32,7	
7	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1985,183		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: viz. pril. výkazu výměr; 2039.474-18-36.291	
209	528352R	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ (pražce o min. hmotnosti 250 kg)	M	392,871		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: viz. pril. výkazu výměr; 439.962-10.8-36.291	
210	52A241	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	355,600		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – o		1: viz. pril. výkazu výměr 355.6 POV	
8	52A152	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	284,668		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – ověření kvality		1: viz. pril. výkazu výměr; 292.468-3.6-4.2	
9	523352	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1329,761		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: viz. pril. výkazu výměr; 1926.765-55.2-89.804-452	
10	527352	KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PR. - UŽNÉ	M	452,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		č.2 délka 238m; 238+238-4.8-7.2-4.8-7.2	
11	543412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO	PÁR	487,447		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a uložení		1: 292,468/0,6	
S	Celkem za 52	Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00				
Díl:	54	Svary kolejnic a izolované styky:									SD			
12	341632200R	KOLEJNICOVÉ PROPOJKY	kus	255,000		0,000		0,00		0,00	B R 201 1: Dodávka, montáž pro;		1: viz. pril. výkazu výměr; 255	
13	5466321150R	ANTIKOROZNÍ SVĚRKY NA PŘEJEZDECH	kus	168,000		0,000		0,00		0,00	SP HSV 1: Dodávka, montáž svěr		1: 25m/0,6; 42*4	
14	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3002,400		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – přípravné práce,		1: viz. příloha výkazu výměr; 3002,4	
15	544311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodání a zabudování		1: viz. pril. výkazu výměr	
16	544311R	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65- MATERIÁL R350HT	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00	B R201 – dodání a zabudování		1: viz. pril. výkazu výměr	
17	544322	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodání a zabudování		1: viz. pril. výkazu výměr	
18	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	336,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 se rozumí počet svarů		1: viz. pril. výkazu výměr; 336	
19	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	275,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 se rozumí počet svarů		1: viz. pril. výkazu výměr; 275	
201	545210	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – ú		1: viz. pril. výkazu výměr; 2x10	
20	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	972,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – veškeré práce a		1: pilou + plamenem; 711+261	
S	Celkem za 54	Svary kolejnic a izolované styky:				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5			majitel HIM:		SŽDC		0,00		m		1		0																																		
Název stavby :			Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice			Číslo stavby 5213720019			Cena za objekt [Kč]		mj dle JKSO		počet mj		objektový ukazatel																																
Název PS, SO :			žst. Čelákovice, železniční svršek			Číslo PS, SO SO 03-10-01																																									
Datum zpracování :			12.6.2015			Datum aktualizace :			20.8.2015																																						
Poř. číslo pol.			Číslo položky			Název položky			měrná jednotka			množství			jednotková hmotnost			Celková hmotnost			C E N A			typ řádku			kód dle tab. základny			Technická specifikace			Výkaz výměr														
			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15		
Díl: 56			Výhybky a výhybkové konstrukce:																																												
21 533272			J 49 1:9-300, PR. DR., UP. PRUŽNÉ			KUS			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			SD			B OTSKP13 – defektoskopické			1:viz. pril.výkazu výměr														
22 533273			J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ			KUS			4,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
23 539710			ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY			KUS			7,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – zpracování výrobní			1:viz. pril.výkazu výměr																	
24 538133			SDKS 60 1:11-300, 4,75 M, PR. BET., UP. PRUŽNÉ			KUS			2,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
25 523372			KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ			M			77,804			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1: 89.804-4.8-7.2																	
26 523392			KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ			M			43,200			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1: 55.2-4.8-7.2																	
211 523372R			KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ - MATERIÁL R350HT			M			12,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1: 4.8+7.2																	
212 523392R			KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ - MATERIÁL R350HT			M			12,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1: 4.8+7.2																	
27 539102			ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS			SADA			10,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 příplatkovou k			1: 1+7+1+1																	
28 539103			ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS			SADA			3,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 příplatkovou k			1: 1+1+1																	
202 533341			J S 49 1:7-190, PR. DR., UP. TUHÉ			KUS			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
30 533173			J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ			KUS			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
31 5331B3			J 60 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ			KUS			8,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
32 5331C3			J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ			KUS			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
33 5331E3R			J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT			KUS			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
34 5331G3			J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ			KUS			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B R201 – defektoskopické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
35 5331G3R			J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT			KUS			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
36 528372			KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ			M			75,823			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1: 71.623+4.2																	
37 528392			KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ			M			28,800			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – defektoskopické			1: 18+10.8																	
203 528392R			KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘEV. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ			M			9,600			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B R 201 1. Položka obsahuje: – d 1: 7.2+2.4																				
204 539212			ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ			KUS			14,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou			1: viz. pril. výkazu výměr																	
205 539212R			ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ - MATERIÁL R350HT			KUS			4,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B R201 (Položka je příplatkovou			1: viz. pril. výkazu výměr																	
206 539511			ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLÍČKA DOTLAČOVACÍ			KUS			2,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Výhybka 5,6; 2																				
207 539551			ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLJUŽNÉ STOLÍČKY PRO SNÍMACÍ POLOHY JAZYKŮ			PÁR			16,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Pár 16																				
208 539520			ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVACÍ POLOHY JAZYKA			KUS			2,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Výhybka 5,6; 2																				
38 53931E			ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:14-760			SADA			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 příplatkovou k			1:viz. pril.výkazu výměr																	
39 53931G			ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:18,5-1200			SADA			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 příplatkovou k			1:viz. pril.výkazu výměr																	
40																																															
S Celkem za 56			Výhybky a výhybkové konstrukce:												0,000			0,00			0,00			0,00																							
Díl: 90			Ostatní konstrukce a práce:																																												
41 923131			NÁMEZNIK			KUS			17,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			SD			B OTSKP13 – dodávku a osazení			1:viz. pril.výkazu výměr														
42 922301			ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ)			KUS			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž			1: viz. pril. výkazu výměr; 1																	
43 922401			ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ			KUS			2,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž			1: viz. pril. výkazu výměr; 2																	
44 921940			MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ			M2			22,500			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodání a pokládka			1:viz. pril.výkazu výměr																	
45 925110			DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM			M2			9995,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – kompletní provedení			1:viz. pril.výkazu výměr, 9595																	
46 56330			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI			M3			14,400			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 předepsané kvality a			1: provizorní rampa na nástupiště; 7*4*0,3+10*3*0,2																	
47 923121			HEKTOMETROVNÍK			KUS			15,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a osazení			1: ŽB hektometr ABZ 1-100; 15																	
48 923311			PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT			KUS			2,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž			1:viz. pril.výkazu výměr																	
49 923341			RYCHLOSTNÍK N - TABULE			KUS			12,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž			1:viz. pril.výkazu výměr																	
50 923361			RYCHLOSTNÍK "3" - TERC			KUS			6,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž			1:viz. pril.výkazu výměr																	
51 923411			NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE			KUS			2,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž			1:viz. pril.výkazu výměr																	
52 923471			SKLONOVNÍK			KUS			12,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž			1:viz. pril.výkazu výměr																	
53 923491			STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"			KUS			24,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž			1:viz. pril.výkazu výměr																	
54 923821			SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST			KUS			24,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodání a osazení			1:viz. pril.výkazu výměr																	
55 923921			ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI			KUS			12,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – geodetické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
56 923941			ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU			KUS			180,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – geodetické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
57 923971			ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA ZÁKLADU TRAKČNÍHO STOŽÁRU			KUS			72,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – geodetické			1:viz. pril.výkazu výměr																	
58 923142			MEZNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU			KUS			3,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a osazení			1: Přesun staničnicku; 3																	
59 923391			VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNĚNADLO - ZMENŠENÁ TABULE			KUS			1,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž			1: indikátorová šipka; 1																	
60 923441			NÁVĚST "POSUN ZAKÁŽÁN"			KUS			4,000			0,000			0,00			0,00			0,00			0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž			1:viz. pril.výkazu výměr																	
S Celkem za 90			Ostatní konstrukce a práce:												0,000			0,00			0,00			0,00																							

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS,SO :
žst. Čelákovice, železniční svršek

Datum zpracování :
12.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

8243

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 03-10-01

Datum aktualizace :

20.8.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tab. základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 96	Bourání a demontáže:									SD				
61 965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základn - u s následným rozebráním	m	1524,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – uvolnění kolejového		1: viz. pril. výkazu výměr; 1524		
62 965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dlců	m2	93,700		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – rozebrání		1: 18,74m3/0,2, 46,85t; 93,7		
63 965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	6152,257		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – uvolnění kolejového		2246,935+811,526+2738,196+355,6		
64 965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	1014,180		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – uvolnění kolejového		1: S49+ R65+T+A; 582,27+149,32+232,59+50		
65 965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dlců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2717,300		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv		1: 93,7*29		
66 965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	12087,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odstranění		1:viz. pril.výkazu výměr		
67 965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	362610,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv		1: 12087*30		
68														
69 965321	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	m2	22,500		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – rozebrání		1: provizorní přechod dřevěný; (3*2,5)*3		
70 965322	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	36,300		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv		1: 22*0,1*0,55=1,21t; 1,21*30		
71 965821	Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku , rychlostníku	kus	17,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – zahrnuje veškeré		1:viz. pril.výkazu výměr		
72 965822	Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené míst - o)	t.km	68,295		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv		1: 15*0,157*29		
73 965831	Demontáž námezníku	kus	99,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – zahrnuje veškeré		1: námezník+ pražce; 25+74		
74 965832	Demontáž námezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2194,140		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv		1: (25*0,056+74+0,26)*29		
75 965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci	t.km	75645,630		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv		1: 2608,47*29		
76 965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážn - í základny) k likvidaci	t.km	8785,200		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv		1: (287,03+1,87+3,94)*30		
77 965841	Demontáž jakékoliv návěsti	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – zahrnuje veškeré		1: 2+2+1		
78 965842	Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	0,525		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv		1:viz. pril.výkazu výměr, 5*15/1000*7		
79 965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	72,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – demontáž		1:viz. pril.výkazu výměr		
80 965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	34,272		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv		1: 72*68/1000*7		
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:			0,000		0,00		0,00					
Díl: 995	Poplatky za skládky:									SD				
81 11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	287,030		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky		1: 1690*89/1000+1188*115/1000		
82 13.170101-O	žel. pražce betonové	T	2608,470		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky		1: 9661*270/1000		
83 31.170203-O	polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	1,870		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky		1:viz. pril.výkazu výměr		
84 32.070299-O	přýžové podložky (žel. svršek)	T	3,940		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky		1:viz. pril.výkazu výměr		
85 04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	46,850		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky		1: přejezdy; 46,85		
86 08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolice	T	1,210		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky		1: přejezdy proviz.: 1,21		
87														
88 170508	Štěrky z kolejiště	T	22253,000		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky		1: 11712*1,9		
213 06.170507-N	lokálně znečištěný štěrky a zemina z kolejiště (výhybky)	T	763,125		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky		1: 375*2,03		
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:			0,000		0,00		0,00					
Díl: M022	Slaboproud:									SD				
89 75C777	Informační bod AVV - montáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – vyměření místa		1:viz. pril.výkazu výměr		
90 75C778	Informační bod AVV - demontáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – demontáž		1:viz. pril.výkazu výměr		
S	Celkem za M022	Slaboproud:			0,000		0,00		0,00					