

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, návěstní lávka ve st. km 7,947**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **8214971**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-26-01**

Datum aktualizace : **18.8.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 131735		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	29,700		0,000		0,00		0,00
2 17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	21,450		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
3 272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	14,400		0,000		0,00		0,00
4 272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,603		0,000		0,00		0,00
5 272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,024		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
6 334171		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI ŘADY 37 A 52	T	7 017,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								
7 711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení:								
8 86627		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	3,800		0,000		0,00		0,00
9 86633		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	1,750		0,000		0,00		0,00
10 87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	9,000		0,000		0,00		0,00
11 87645		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	16,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, návěštní lávka ve st. km 7,947**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8214971

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-26-01**

Datum aktualizace : **18.8.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	932121	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	20,135		0,000		0,00		0,00
13	923721	TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁNÍ" (NA OCELOVÉM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
14	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	53,460		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00