

Váš dopis zn.: Bez zn.
Ze dne: -

Naše zn.: 8743/2016-SŽDCSSZ-ÚE
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Telefon: 972 244 623
Mobil: 727 876 355
E-mail: dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“

Dodatečné informace - Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.27:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací pro SO 03-11-01, žst. Čelákovice, železniční spodek, položka poř.č. 33 - zdi opěrné, zárubní, nábrežní z dílců – obsahuje dodání 114 ks prefabrikovaných dílců. V projektové dokumentaci, technické zprávě ani výkazech výměr není uveden typ a rozměr požadovaného prvku.

Žádáme tímto zadavatele o upřesnění, o jaký typ a rozměr se jedná.

Odpověď na dotaz č.27:

Jde o prefabrikáty tvaru L pro podchycení drážní stezky, viz výkres 7.1 vlevo vedle 1. koleje. Například lze použít prefabrikát U3 s rozměry: výška 0,76 m a šířka 0,91 m s doplněnými otvory pro odtok vody.

Dotaz č.28:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – soupisu prací pro SO 03-11-01, žst. Čelákovice, železniční spodek, u položek soupisu prací poř.č. 43 a 45 je uvedeno potrubí z trub betonových DN 200 a 300. Současně v projektové dokumentaci (technické zprávě) se uvádí potrubí z plastu.

Žádáme tímto zadavatele o vyjasnění a doplnění, o jaký materiál se jedná.

Odpověď na dotaz č.28:

Svodná potrubí mají být plastová. Projektant opravil názvy a čísla výše uvedených položek.

Příloha: 1) upravený soupis prací SO031101_sp_d04.xls
2) upravený soupis prací SO031101_sp_d04.pdf

V Praze dne 27. 05. 2016



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace