

FORMULÁŘ 5

FORMULÁŘ 5				majitel HIM:		SŽDC		0,00		m		1		0	
Název stavby :				Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice		Číslo stavby		5213720019		mj dle JKSO		počet mj		objektový ukazatel	
Název PS, SO :				žst. Čelákovice, železniční svršek		Číslo PS, SO		SO 03-10-01		Cena za objekt [Kč]					
Datum zpracování :				12.6.2015		Datum aktualizace :		20.8.2015							
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód číselné základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1			3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl:	56	Výhybky a výhybkové konstrukce:													
21	533272	J 49 1:9-300, PR. DR., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			SD		
22	533273	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr	
23	539710	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY	KUS	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – zpracování výrobní	1:viz. pril.výkazu výměr	
24	538133	SDKS 60 1:11-300, 4,75 m, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr	
25	523372	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	77,804	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 89.804-4.8-7.2	
26	523392	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	43,200	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 55.2-4.8-7.2	
211	523372R	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ - MATERIÁL R350HT	M	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 4.8+7.2	
212	523392R	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ - MATERIÁL R350HT	M	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 4.8+7.2	
27	539102	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 příplatkovou k	1: 1+7+1+1	
28	539103	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS	SADA	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 příplatkovou k	1: 1+1+1	
29															
202	533341	J S 49 1:7,5-190, PR. DR., UP. TUHÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr	
30	533173	J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr	
31	5331B3	J 60 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr	
32	5331C3	J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr	
33	5331E3R	J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr	
34	5331G3	J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B R201 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr	
35	5331G3R	J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr	
36	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	75,823	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 71.623+4.2	
37	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	28,800	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 18+10.8	
203	528392R	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘEV. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ	M	9,600	0,000	0,000		0,00		0,00			B R 201 1. Položka obsahuje: – d 1: 7.2+2.4		
204	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou	1: viz. pril. výkazu výměr	
205	539212R	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ - MATERIÁL R350HT	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B R201 (Položka je příplatkovou	1: viz. pril. výkazu výměr	
206	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLÍČKA DOTLAČOVACÍ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Výhybka 5,6; 2		
207	539551	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUIZNÉ STOLÍČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ	PÁR	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Pár 16		
208	539520	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVACÍ POLOHY JAZYKA	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Výhybka 5,6; 2		
38	53931E	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:14-760	SADA	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 příplatkovou k	1:viz. pril.výkazu výměr	
39	53931G	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:18,5-1200	SADA	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 příplatkovou k	1:viz. pril.výkazu výměr	
40															
S	Celkem za 56	Výhybky a výhybkové konstrukce:			0,000	0,000		0,00		0,00					
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:			0,000	0,000		0,00		0,00					
41	923131	NÁMEZNIK	KUS	17,000	0,000	0,000		0,00		0,00			SD		
42	922301	ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ)	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a osazení	1:viz. pril.výkazu výměr	
43	922401	ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž	1: viz. pril. výkazu výměr; 1	
44	921940	MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍŠKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ	M2	22,500	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž	1: viz. pril. výkazu výměr; 2	
45	925110	DRAŽNÍ STEŽKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	9595,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodání a pokládka	1:viz. pril.výkazu výměr	
46	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,400	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – kompletní provedení	1:viz. pril.výkazu výměr, 9595	
47	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 předepsané kvality a	1: provizorní rampa na nástupiště; 7*4*0,3+10*3*0,2	
48	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a osazení	1: ŽB hektometr ABZ 1-100; 15	
49	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr	
50	923361	RYCHLOSTNÍK "3" - TERC	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr	
51	923411	NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr	
52	923471	SKLONOVNÍK	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr	
53	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr	
54	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodání a osazení	1:viz. pril.výkazu výměr	
55	923921	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – geodetické	1:viz. pril.výkazu výměr	
56	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	180,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – geodetické	1:viz. pril.výkazu výměr	
57	923971	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA ZÁKLADU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	72,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – geodetické	1:viz. pril.výkazu výměr	
58	923142	MEZNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a osazení	1: Přesun staničnicku; 3	
59	923391	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNĚVADLO - ZMENŠENÁ TABULE	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž	1: indikátorová šipka; 1	
60	923441	NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN"	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávku a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr	
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:			0,000	0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :  
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS,SO :  
žst. Čelákovice, železniční svršek

Datum zpracování :  
12.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

8243

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 03-10-01

Datum aktualizace :

20.8.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tab. základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 96	Bourání a demontáže:													
61 965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základn - u s následným rozebráním	m	1524,000		0,000		0,00		0,00			SD		
62 965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dliců	m2	93,700		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – uvolnění kolejového	1: viz. pril. výkazu výměr; 1524	
63 965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	6152,257		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – rozebrání	1: 18,74m3/0,2, 46,85t; 93,7	
64 965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	1014,180		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – uvolnění kolejového	2246,935+811,526+2738,196+355,6	
65 965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dliců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2717,300		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: S49+ R65+T+A; 582,27+149,32+232,59+50	
66 965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	12087,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odstranění	1: 93,7*29	
67 965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	181305,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1:viz. pril.výkazu výměr	
68 965022	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na mezideponii	m3.km	42304,500		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 12087/2*30	
69 965321	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	m2	22,500		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – rozebrání	1: 12087/2*7	
70 965322	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	36,300		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – zahrnuje veškeré	1: provizorní přechod dřevěný; (3*2,5)*3	
71 965821	Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku , rychlostniku	kus	17,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 22*0,1*0,55=1,21t; 1,21*30	
72 965822	Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené míst - o)	t.km	68,295		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – zahrnuje veškeré	1:viz. pril.výkazu výměr	
73 965831	Demontáž námezníku	kus	99,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 15*0,157*29	
74 965832	Demontáž námezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2194,140		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – zahrnuje veškeré	1: námezník+ pražce; 25+74	
75 965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci	t.km	75645,630		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: (25*0,056+74+0,26)*29	
76 965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montáž - í základny) k likvidaci	t.km	8500,080		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 2608,47*29	
77 965841	Demontáž jakékoliv návěsti	kus	5,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: (277,526+1,87+3,94)*30	
78 965842	Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	0,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – zahrnuje veškeré	1: 2+2+1	
79 965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	72,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1:viz. pril.výkazu výměr	
80 965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	34,272		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – demontáž	1:viz. pril.výkazu výměr	
					0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 72*68/1000*7	
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:			0,000		0,00		0,00					
Díl: 995	Poplatky za skládky:													
81 11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	277,526		0,000		0,00		0,00			SD		
82 13.170101-O	žel. pražce betonové	T	2608,470		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: 1690*89/1000+1188*107/1000	
83 31.170203-O	polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	1,870		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: 9661*270/1000	
84 32.070299-O	přízbové podložky (žel. svršek)	T	3,940		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1:viz. pril.výkazu výměr	
85 04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	46,850		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: přejezdy; 46,85	
86 08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolice	T	1,210		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: přejezdy proviz.; 1,21	
87 015111a	170504 Vytěžené zeminy a horniny -Třída I, k rekultivaci	T	11126,400		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: 11712/2*1,9	
88 015111b	170504 Vytěžené zeminy a horniny -Třída I, znečištěné, na skládku odpadů	T	11126,400		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1:viz. pril.výkazu výměr	
213 06.170507-N	lokálně znečištěný štěrť a zemina z kolejistě (výhybky)	T	763,125		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: 375*2,03	
					0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:			0,000		0,00		0,00					
Díl: M022	Slaboproud:													
89 75C777	Informační bod AVV - montáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00			SD		
90 75C778	Informační bod AVV - demontáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – vyměření místa	1:viz. pril.výkazu výměr	
					0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – demontáž	1:viz. pril.výkazu výměr	
S	Celkem za M022	Slaboproud:			0,000		0,00		0,00					