

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:

3501-III-D

Název stavby:

Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati - Demolice

Číslo PS/SO:

SO 36-34-60

Název PS/SO:

Demolice, Skvrňany

JKSO: **937**

Datum tisku: 2.3.2016

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
Díl: 985		Demolice č.123 – garáž ve dvoře, Emingerova č.p.232/6		
34	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
35	981011313	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	484,200
36	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	169,470
37	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	1 026,988
38	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E59*0,745	t	126,255
39	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E59*0,005	t	0,847
40	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E59*0,2	t	33,894
41	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E59*0,045	t	7,626
42	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E59-E61-E62-E63-E64	t	0,847
Díl: 986		Demolice č.124 – firemní dům, Emingerova ul. 8/236		
43	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 3	kpl	3,000
44	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	4 825,600
45	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =dvůr100,8*0,5+plot25,5*0,4*0,9	m3	59,580
46	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním studna/žumpa	m3	20,000
47	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	2 817,880
48	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	18 006,256
49	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E73*0,745	t	2 099,321
50	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E73*0,05	t	140,894
51	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E73*0,15	t	422,682

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
52	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E73*0,04	t	112,715
53	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E73-E75-E76-E77-E78	t	42,268
54	98134346005R	Odčerpání kalů a sedimentů z jímek a nádrží viz příloha PD, sl. pozn.	m3	20,000
Díl: 987		Demolice č.125 – boudy ve dvoře, Emingerova ul. 10		
55	98135346002R	Demolice ocelových objektů - buňky, garáže, přístřešky =69,6*0,105	t	7,308
56	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =69,6*0,4	m3	27,840
57	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	73,567
58	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	463,814
59	98135346094R	Skládkovné - železobeton =G85	t	66,259
Díl: 988		Demolice č.126 – objekt ve dvoře, Domažlická ul. 15		
60	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
61	981011313	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	1 109,250
62	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	388,238
63	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	2 393,308
64	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E94*0,85	t	330,002
65	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E94*0,015	t	5,824
66	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E94*0,12	t	46,589
67	98135346094R	Skládkovné - železobeton	t	1,000