

Váš dopis

zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 12207/2016-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, Propojení MÚK Dráčov a silnice I/3“**

**Dodatečné informace - Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.5:**

6	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	263,238
---	--------	--	----	---------

Položka je podhodnocena, měla by být 475,97m3

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.5:**

Požadovaná položka je uvedena sumárně pro I. etapu a II. etapu. K dnešnímu dni je I. etapa již zbudována.

**Dotaz č.6:**

7	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	12,723
---	--------	----------------------------	---	--------

Položka je podhodnocena, měla by být 24,317 t.

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.6:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.7:**

8	264741	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM	M	396,000
---	--------	---------------------------------------	---	---------

Položka je podhodnocena, měla by být 753,2m

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.7:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.8:**

0	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	74,900
---	--------	---	----	--------

Položka je podhodnocena, měla by být 163,9m3

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.8:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.9:**

1	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	9,803
---	--------	------------------------------	---	-------

Položka je podhodnocena, měla by být 24,393t

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.9:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.10:**

7	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	74,100
---	--------	--	----	--------

Položka je podhodnocena, měla by být 136,6m3

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.10:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.11:**

9	334365	VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505	T	12,701
---	--------	---	---	--------

Položka je podhodnocena, měla by být 21,792t

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.11:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.12:**

8	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	33,473
---	--------	--	----	--------

Položka je podhodnocena, měla by být 49,072m3

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.12:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.13:**

9	451365	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505	T	0,547
---	--------	-----------------------------------	---	-------

Položka je podhodnocena, měla by být 1,338t

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.13:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.14:**

0	452326	PODKLAD A DROB. KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3	0,648
---	--------	--	----	-------

Položka je podhodnocena, měla by být 1,124m3

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.14:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.15:**

1	452365	VÝZTUŽ PODKLAD A DROB. KONSTR Z OCELI 10505	t	0,125
---	--------	---	---	-------

Položka je podhodnocena, měla by být 0,229t

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.15:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.16:**

5	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	868,950
---	--------	-------------------------------------	----	---------

Položka je podhodnocena, měla by být 1025,3m2

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.16:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.17:**

3	93134	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALT PÁSKOU	M	140,850
---	-------	------------------------------------	---	---------

Položka je podhodnocena, měla by být 161,25m

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.17:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.18:**

9	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KU S	18,000
---	--------	--	---------	--------

Položka je podhodnocena, měla by být 38 ks.

Otázka:

Bude upraven soupis prací?

**Odpověď na dotaz č.18:**

*Dtto dotaz č. 5.*

**Dotaz č.19:**

Bylo zjištěno, že ve výkazů výměr chybí objekt měření bludných proudů viz. TZ str. 14.

Otázka :

Bude objekt doplněn?

**Odpověď na dotaz č.19:**

*Objekt měření bludných proudů bude doplněn do výkazu výměr. Viz příloha SO\_50-22-01.2\_SP\_dot\_c19.xls.*

**Dotaz č.20:**

Žádáme o bližší technickou specifikaci a výkaz výměr položky č. 35 „ČELA BETONOVÁ PROPUSTKU Z TRUB DN PŘES 1600MM“.

V zadávací dokumentaci tohoto objektu nejsou uvedeny parametry tohoto čela, a tudíž není možné tuto položku adekvátně ocenit.


**Odpověď na dotaz č.20:**

Jedná se o kolmé čelo rámového propustku šíře 2,0 m a světlé výšky 1,3 m. Vtokové čelo bude zhotoveno z vyztuženého betonu C30/37-XF4 vyztuženého kari sítí. Na čele propustku bude umístěno zábradlí, z ocelových trubek o výšce 1,1 m. Rámový propustek bude oproti stávajícímu stavu zkrácen o 13,0 m po zkrácení propustku je nutné současnou výztuž ošetřit a navázat na nově budované čelo propustku.

Přílohy:

SO\_50-22-01.2\_SP\_dot\_c19.xls a pdf

V Praze, dne 20. 07. 2016



Ing. Lubor Hruběš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace