

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Provizorní zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.2

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	001	Technologie SZZ								
1	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	50,000				0,00		0,00
2	75B128	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - demontáž	m	30,000				0,00		0,00
3	75B138	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž	m	10,000				0,00		0,00
4	75B218	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž	kus	4,000				0,00		0,00
5	75B227	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
6	75B228	Servisní a diagnostické pracoviště - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
7	75B238	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - demontáž	kus	4,000				0,00		0,00
8	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž	kus	50,000				0,00		0,00
9	75B488	Kabelový rošt svislý - demontáž	kus	10,000				0,00		0,00
10	75B498	Skříň kabelová - demontáž	kus	3,000				0,00		0,00
11	75B648	Napájecí zdroj - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
12	75B668	Skříň napájecí - demontáž	kus	3,000				0,00		0,00
13	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
14	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	2,000				0,00		0,00
15	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	2,000				0,00		0,00
16	75B718	Přepětová ochrana pro návěstidlo - demontáž	kus	66,000				0,00		0,00
17	75B728	Přepětová ochrana pro přestavnik - demontáž	kus	38,000				0,00		0,00
18	75B738	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
19	75B858	Skříň DOZ - demontáž	kus	2,000				0,00		0,00
20	75C178	Přestavnik elektromotorický - demontáž	kus	19,000				0,00		0,00
21	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	5,000				0,00		0,00
22	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
23	75C728	Vzdálenostní upozorňovací - demontáž	kus	11,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Provizorní zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.2

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	30,000				0,00		0,00
25	75C928	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž	kus	2,000				0,00		0,00
26	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	80,000				0,00		0,00
27	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	100,000				0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za 001	Název oddílu				0,000		0,00		0,00
Díl:	002	Kabelizace								
28	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	8,665				0,00		0,00
29	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	6,000				0,00		0,00
30	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	6,510				0,00		0,00
31	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	203,600				0,00		0,00
32	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	8,665				0,00		0,00
33	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	8,665				0,00		0,00
34	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	6,000				0,00		0,00
35	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	6,000				0,00		0,00
36	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	6,510				0,00		0,00
37	75A238	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	6,510				0,00		0,00
38	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	203,600				0,00		0,00
39	75A248	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž	kmpár	203,600				0,00		0,00
40	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	8,000				0,00		0,00
41	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	26,000				0,00		0,00
42	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	30,000				0,00		0,00
43	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	16,000				0,00		0,00
44	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	15,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Provizorní zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.2

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	10,000				0,00		0,00
46	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	40,000				0,00		0,00
47	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	44,000				0,00		0,00
48	742H13R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	580,000				0,00		0,00
49	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000				0,00		0,00
50	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000				0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za 002	Kabelizace				0,000		0,00		0,00

Díl:	M003	Zemní práce								
51	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	120,000				0,00		0,00
52	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	55,000				0,00		0,00
53	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	230,000				0,00		0,00
54	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	230,000				0,00		0,00
55	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	150,000				0,00		0,00
56	702620	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU	M	90,000				0,00		0,00
57	702810	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU	M	40,000				0,00		0,00
58	709210	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM	KUS	20,000				0,00		0,00
59	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10	KUS	15,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Provizorní zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.2

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	701AADR	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,620				0,00		0,00
61	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	35,000				0,00		0,00
62	17411R	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	35,000				0,00		0,00
63	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovn	kus	6,000				0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za M003	Zemní práce				0,000		0,00		0,00