

FORMULÁŘ 5

<

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Modernizace Karlovy Vary – staniční část  
Železniční svršek  
9.11.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
824 30

majitel HIM:

SZDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

SO 2111  
24.11.2015

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
42	539223	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ PŘÍMÝ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou	1: 2; dle VK/5.10	
43	539224	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou	1: 10; dle VK/5.9	
44	539317	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2	SADA	4,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou	1: 4; dle VK/4.6	
45	539319	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2	SADA	1,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou	1: 1; dle VK/4.4	
46	53931C	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou	1: 2; dle VK/4.3	
47	539327	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1	SADA	3,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou	1: 3; dle VK/4.12	
48	53932C	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1	SADA	1,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou	1: 1; dle VK/4.8	
49	539404	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZL	SADA	1,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 1; dle VK/4.7	
50	539405	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZL	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 2; dle VK/4.15	
51	539407	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZL	SADA	12,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 4+3+5; dle VK/4.6+4.12+4.13	
52	539409	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZL	SADA	7,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 1+1+1; dle VK/4.4+4.5+4.10	
53	53940C	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZL	SADA	7,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 3+2+1+1; dle VK/4.2+4.3+4.8+4.9	
54	53940E	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZL	SADA	2,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 2; dle VK/4.1	
55	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 2+3; dle VK/4.1+4.2 a přílohy 5	
56	539540R201c	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISTOVÝ ZÁVĚR	KUS	34,000		0,000		0,00		0,00			B R 201 1. Položka obsahuje:	1: 2+3+2+1+1+4+1+1+1+1; dle VK/4.1-4.10	
57	539541R201	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, HÁKOVÝ ZÁVĚR	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00			B R 201 1. Položka obsahuje:	1: 1; dle VK/4.16, výhybka č. 10 (regenerovaná pŕ	
58	539710	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKO	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 2+3+2+1+1; dle VK/4.1+4.2+4.3+4.8+4.9	
59	53973C	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNĚ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHY	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 3; dle VK/4.2	
60	53973E	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNĚ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 2; dle VK/4.1	
61	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	133,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 96; dle VK/4.22, jazyková a srdcovková	
62	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	133,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 96; dle VK/4.22, jazyková a srdcovková	
S	Celkem za 53	Výhybky a výhybkové konstrukce:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	54	Úpravy drážního svršku:											SD		
63	541121	PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,5 M	M	907,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 907,0; dle VK/7.5	
64	541321	ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH OD 0 DO 200 MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 100,0; dle VK/7.4	
65	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	270,200		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 270,2; dle VK/7.2	
66	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	2 094,100		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 2094,1; dle VK/7.3	
67	543211	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	225,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 165; dle VK/7.8, výměna dřevěných pražců za	
68	543241	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO REGENERO	KUS	183,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 143; dle VK/7.6, výměna vadných betonových	
69	543331	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ	M	184,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 8*8,0; dle VK/1.10, demontáž stávajících LISů	
70	543332	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ	M	638,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 638,0; dle VK/3.14, souvislá výměna	
71	543412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO	PÁR	1 291,336		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 787,4*1,64; dle VK/7.10, převod z m na páry, uv	
72	543430	VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI	PÁR	1 291,336		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 787,4*1,64; dle VK/7.10, převod z m na páry, uv	
73	544311R201s	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVAN	KUS	52,000		0,000		0,00		0,00			B R 201 1. Položka obsahuje:	1: 26; dle VK/5.1	
74	544312R201s	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVAN	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00			B R 201 1. Položka obsahuje:	1: 32; dle VK/5.4	
75	544321R201s	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACO	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00			B R 201 1. Položka obsahuje:	1: 4; dle VK/5.2	
76	544322R201s	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACO	KUS	48,000		0,000		0,00		0,00			B R 201 1. Položka obsahuje:	1: 48; dle VK/5.5	
77	545111R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ	KUS	140,000		0,000		0,00		0,00			B R 201 Jednotlivým svarem se	1: (26+4)*2; dle VK/5.1+5.2, zavaření LISů 60 E2	
78	545112R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	268,000		0,000		0,00		0,00			B R 201 Jednotlivým svarem se	1: 46; podle VK/6.2, BK	
79	545121R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	200,000		0,000		0,00		0,00			B R 201 Jednotlivým svarem se	1: (32+48)*2; dle VK/5.4+5.5, zavaření LISů 49	
80	545122R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	416,000		0,000		0,00		0,00			B R 201 Jednotlivým svarem se	1: 178; podle VK/6.4, BK	
81	545210	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 6*2; dle VK/3.15	
82	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	289,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 289,0; dle VK/3.18	
83	549311	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECI	M	4 050,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 4050,0; dle VK/6.1, mosty v km 184,534 a 184,5	
84	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	636,800		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: 636,8; dle VK/6.9 (stávající kolej stykovaná)	
85	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	340,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: (26+4+26+32+48)*2; dle VK/5.1-5.5, fezy pro	
86	549520	KOLEJNICOVÝ STYK MONTOVANÝ JAKÉHOKOLIV TVARU	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Montované styky jsou	1: 10; dle VK/3.17, včetně propojek	
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce na železnici:											SD		
87	921930	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	4,200		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou	1: 4,2; dle VK/3.19, služební přechod	

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		0,00		m		1		0	
ROZPOČET						Cena za objekt [Kč]						mj dle JKSO		počet mj		objektový ukazatel	
Název stavby : Modernizace Karlovy Vary – staniční část						Číslo stavby											
Název PS,SO : Železniční svršek						Číslo PS,SO		SO 2111									
Datum zpracování : 9.11.2015						Datum aktualizace :		24.11.2015									
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr			
	1	2	3	4	5	6	dodávky		montáže								
							jednotková	celkem	jednotková	celkem							
							7	8	9	10		12	13	14	15		
88	922501	ZARÁŽEDLO DYNAMICKÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 1; dle VK/7.1, v koleji č. 3		
89	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 7; dle VK/10.1		
90	923131	NÁMEZNIK	KUS	34,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 34; dle VK/4.21		
91	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	21,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 21; dle VK/10.6.1		
92	923361	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ	KUS	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 7; dle VK/10.6.2		
93	923431	NÁVĚST "KONEC NÁSTUPÍŠTĚ"	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 4; dle VK/10.5		
94	923441	NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN"	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 1; dle VK/10.7		
95	923471	SKLONOVNÍK	KUS	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 8; dle VK/10.4		
96	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	26,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 22; dle VK/10.2		
97	923721	TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁNÍ" (NA OCELOVÉM	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 2; pomocně pro cedulky "POZOR ÚZKÝ PRŮŘE		
98	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 14; dle VK/10.9, předpokládají se hliníkové		
99	923890	ŠIKMÝ ŽLUTOČERNÝ BEZPEČNOSTNÍ NÁTĚR	M2	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 15;0; dle VK/7.13, bezpečnostní nátěr budov u k		
100	923931	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	104,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 104; dle VK/10.11		
101	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 25; dle VK/10.10		
102	923981	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA NÁSTUPÍŠTI	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 5; dle VK/10.12		
103	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRŤI TL. DO 50 MM	M2	7 334,800	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 7334,8; dle VK/2.5		
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici:			0,000	0,000		0,00		0,00							
Díl:	965	Demontáže na železnici:										SD					
104	914913	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	Položka zahrnuje odstran	1: 20*0,50; dle VK/9.3, předpokládá se 50 %		
105	914923	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	Položka zahrnuje odstran	1: 20*0,50; dle VK/9.3, předpokládá se 50 %		
106	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	10 095,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 9225,4; dle VK/1.1		
107	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	46 244,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 840,8*55; dle VK/1.2, m3 x km		
108	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	9 254,200	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 9225,4*1; dle VK/1.1, m3 x km		
109	965090	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - doprava výsivek	m3.km	143 125,332	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 4693,4/1,808*55; dle VK/11.1, t / t / m3 x km		
110	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základ	m	2 404,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 2404,0; dle VK/1.4		
111	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže	t.km	18 800,888	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 2404,0*(0,049*2)*5; dle VK/1.4, m x t/m x km,		
112	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základn	m	2 632,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 2632,0; dle VK/1.3		
113	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže r	t.km	18 598,419	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 2632,0*(0,049*2)*5; dle VK/1.3, m x t/m x km,		
114	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na m	m	1 871,800	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 1871,8; dle VK/1.5		
115	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z m	t.km	13 912,469	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 1871,8*((0,049+0,035)*2)*5; dle VK/1.5, m x		
116	965811	Demontáž pražcové kotvy	kus	176,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 176; dle VK/1.9		
117	965812	Demontáž pražcové kotvy - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	13,200	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 176*0,015*5; dle VK/1.9, ks x t/ks x km		
118	965821	Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku	kus	13,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 2; dle VK/9.1, kilometrovník		
119	965822	Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné	t.km	17,867	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 2*0,157*17; dle VK/9.1, hektometrovník, ks x		
120	965831	Demontáž námezníku	kus	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 40; dle VK/1.6		
121	965832	Demontáž námezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	38,080	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 40*0,056*17; dle VK/1.6, ks x t/ks x km, bet.		
122	965841	Demontáž jakékoliv návěsti	kus	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 20; dle VK/9.3		
123	965842	Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	0,300	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 20*0,003*5; dle VK/9.3		
124	965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	78,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 78; dle VK/9.4		
125	965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	0,390	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 78*0,001*5; dle VK/9.4, ks x t/ks x km		
S	Celkem za 965	Demontáže na železnici:			0,000	0,000		0,00		0,00							
Díl:	98	Provizorní stavby:										SD					
126	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	28,800	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 28,8; dle VK/8.2, provizorní stavby, štěrk se bude		
127	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	55,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 55,0; dle VK/8.1, provizorní stavby		
128	543331	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ	M	41,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 2*(6,5+6,0); dle VK/8.4+8.5, náhrada kolejnic		
129	545111R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	R 201	Jednotlivým svarem se	1: 1*2; dle VK/8.3, zavažení přechodových kolejnic		
130	545121R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	R 201	Jednotlivým svarem se	1: 1*2; dle VK/8.3, zavažení přechodových kolejnic		
131	545210	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 1*2; dle VK/8.3, provizorní stavby - POLOŽKA SE		
132	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 1*2*2; dle VK/8.3, fezy pro zavažení přechodový		
133	921610	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD JINÉHO TYPU	M2	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00		B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 40,0*2,5; dle VK/7.12, ze stávajících betonovýč		

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace Karlovy Vary – staniční část

Název PS,SO :

Železniční svršek

Datum zpracování :

9.11.2015

ROZPOČET

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 30

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 2111

24.11.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
134	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dlců	m2	100,000		0,000		0,00		0,00								
S	Celkem za 98	Provizorní stav:				0,000		0,00		0,00								

B OTSKP13 1. Položka obsahuje: 1: 40,0\*2,5; dle VK/7.12, z betonových panelů (kol