

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část**

Název PS,SO : **Místní kabelizace**

Datum zpracování : **12.10.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0 , 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1211**

Datum aktualizace : **12.10.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 01</b>		<b>Místní kabelizace a ochrany kabelů (MK)</b>								
1	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	16,535		0,000		0,00		0,00
2	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	38,900		0,000		0,00		0,00
3	75I323	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	5,600		0,000		0,00		0,00
4	75I324	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm přes 50XN	kmčtyřka	16,125		0,000		0,00		0,00
5	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	5 600,000		0,000		0,00		0,00
6	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	1 190,000		0,000		0,00		0,00
7	75I325	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení na konstrukci	m	400,000		0,000		0,00		0,00
8	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	360,000		0,000		0,00		0,00
9	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
10	75II22	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem přes 100 žil	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
11	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
12	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	33,000		0,000		0,00		0,00
13	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
14	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
15	75IH23	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 200 žil	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
16	75IH24	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem přes 200 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
17	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	460,000		0,000		0,00		0,00
18										
19	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
21	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
22	75D116R	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75D176R	MONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU (VČETNĚ ZAPOJENÍ FOREM)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
25	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
26	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Místní kabelizace

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1211

Datum aktualizace : 12.10.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
28	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	300,000		0,000		0,00		0,00
29	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	300,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Místní kabelizace a ochrany kabelů (MK)				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Dálková kabelizace TK+OK								
30	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	10 900,000		0,000		0,00		0,00
31	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	10 400,000		0,000		0,00		0,00
32	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	500,000		0,000		0,00		0,00
33	75I962R	Optotrubka - kalibrace	m	10 900,000		0,000		0,00		0,00
34	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	4,000		0,000		0,00		0,00
35	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
36	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
37	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
38	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
39	70I005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
40	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
41	75II7XR	Spojka optická - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
42	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
43	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
44	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	244,800		0,000		0,00		0,00
45	75I816R	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	5 100,000		0,000		0,00		0,00
46	75IH63	Ukončení kabelu optického do 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
47	75IK14	Měření útlumu na skládce 48 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	75IK24	Měření útlumu po montáži 48 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75IK34	Měření na dvou vlnových délkách po montáži 48 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část**

Název PS,SO : **Místní kabelizace**

Datum zpracování : **12.10.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
**824 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0 , 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1211**

Datum aktualizace : **12.10.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	75IED5	Optický rozvaděč na zeď do 144 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
54	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	81,750		0,000		0,00		0,00
55	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	5 200,000		0,000		0,00		0,00
56	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	250,000		0,000		0,00		0,00
57	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
58	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
59	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
	75IJ23	Měření závěrečné dálkových kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu	čtyřka	15,000		0,000		0,00		0,00
61										
62	75IE21	Skříň rozvodná do 100 párů - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
63	75IE2X	Skříň rozvodná do 100 párů - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
64	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
65	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
66	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
67	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
70	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
71	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
72	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	100,000		0,000		0,00		0,00
73	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	100,000		0,000		0,00		0,00
74	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	60,000		0,000		0,00		0,00
75	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	60,000		0,000		0,00		0,00
76	75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - dodávka	m	30,000		0,000		0,00		0,00
77	75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - montáž	m	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Místní kabelizace

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
  
824 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
  
Číslo PS,SO PS 1211  
  
Datum aktualizace : 12.10.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 02	Dálková kabelizace TK+OK				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	03	Zemní práce								
78	701AACR	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	6,600		0,000		0,00		0,00
79	701BAAR	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
80	701CACR	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	4 180,000		0,000		0,00		0,00
81	701CAGR	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	2 660,000		0,000		0,00		0,00
82	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	6 840,000		0,000		0,00		0,00
83	702111R	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	380,000		0,000		0,00		0,00
	702112R	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	420,000		0,000		0,00		0,00
84										
85	701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	6 840,000		0,000		0,00		0,00
86	701CGQR	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	280,000		0,000		0,00		0,00
87	701DBBR	Průraz zdívm v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
88	701DBFR	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
89	701FEAR	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky	m	120,000		0,000		0,00		0,00
90	701FECR	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	14,000		0,000		0,00		0,00
91	702AA0R	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	6,000		0,000		0,00		0,00
92						0,000		0,00		0,00
93	701CGSR	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 110mm	m	95,000		0,000		0,00		0,00
94	701FAER	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	24,000		0,000		0,00		0,00
95	701CDER	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
96	701CFDR	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	180,000		0,000		0,00		0,00
97	701EBFR	Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
98	701FABR	Provizorní zajištění kabelu	kus	35,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Zemní práce				0,000		0,00		0,00