

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část**

Název PS,SO : **Kamerový systém**

Datum zpracování : **12.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1233**

Datum aktualizace : **4.12.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Kamerový systém								
1	75L421R	Kamera digitální (IP) pevná	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
2	75L422R	Kamera digitální (IP) otočná	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
3	75L42XR	Kamera digitální (IP) - montáž	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
4	75L424	Kamera digitální (IP) - SW licence	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
5	75L441R	Kamera speciální - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	75L442	Kamera speciální - SW licence	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
7	75L44XR	Kamera speciální - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
8	75J9CBR	Dodávka - Kryt pro venkovní použití	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
9	75J9CFR	Dodávka - Konzole pro kameru	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
10	75M857R	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
11	75M85XR	Mediakonvertor - montáž	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
12	75J9IHR	Dodávka - Dohled převodníků	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
13	75J9IHR	Montáž (dem.) - Dohled převodníků	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
14	75J9CIR	Dodávka - Napájecí zdroj pro kameru	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
15	75J9IGR	Montáž (dem.) - Napáječ převodníků	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
16	75L491R	Zprovoznění a nastavení kamery	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
17	75L492R	Zprovoznění a nastavení pohledu kamery	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
18	75L493R	Zprovoznění a nastavení kamerového systému	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75L494R	Zprovoznění a nastavení školení a zácvk personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
20	75J9EIR	Dodávka - Datové úložiště střední	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75J9JLR	Montáž (dem.) - Datové úložiště střední	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75J9JNR	Montáž: nastavení - Nastavení datového úložiště kamerového systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75J9JKR	Montáž: nastavení - Datové úložiště v routeru kamerového systému	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75L451R	Kamerový server - záznamové zařízení (HW, SW, licence)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75L45W	Kamerový server - doplnění záznamového zařízení (HW, SW, licence)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75L45XR	Kamerový server - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75L471R	Monitor kamerového systému LCD do 27"	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Kamerový systém

12.10.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 1233

4.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	75L47XR	Monitor kamerového systému - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75L461R	Klienstké pracoviště - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75L46W	Klienstké pracoviště - doplnění HW, SW, licence	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75L46XR	Klienstké pracoviště - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75J4BER	Dodávka - Sloup pro kamery	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
33	75J4FMR	Montáž (dem.) - Sloup pro kamerový systém	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
34	75GFHAR	Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 12 vláken	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
35	75GFFAR	Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
36	75L481	Příslušenství KS - rozvodná skříň KS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	75L482	Příslušenství KS - přepětová ochrana pro KS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	75L48X	Příslušenství KS - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
39	75GFHCR	Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 48 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75GFICR	Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 48 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	701CGOR	Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do ří 63mm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
42	742GEAR	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	930,000		0,000		0,00		0,00
43	742O13R	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	930,000		0,000		0,00		0,00
44	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	450,000		0,000		0,00		0,00
45	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	200,000		0,000		0,00		0,00
46	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	250,000		0,000		0,00		0,00
47	75I962R	Optotrubka - kalibrace	m	450,000		0,000		0,00		0,00
48	75G3BBR	Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 6 vláken	m	400,000		0,000		0,00		0,00
49	75G3BCR	Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 8 vláken	m	180,000		0,000		0,00		0,00
50	75G3BDR	Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 12 vláken	m	230,000		0,000		0,00		0,00
51	75G6EAR	Montáž (dem.) - Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	810,000		0,000		0,00		0,00
52	75I841R	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75I84XR	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75H8EER	Dodávka - Kabel speciál. (výťahová řachta)	m	120,000		0,000		0,00		0,00
55	75H8NGR	Montáž (dem.) - Kabel speciál. (výťahová řachta) . . do trubek / liřt	m	120,000		0,000		0,00		0,00
56	75HJBAR	Dodávka - Ochranná trubka HFXP 25	m	340,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Kamerový systém

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1233

Datum aktualizace : 4.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	75HJEBR	Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ø 32 pro OK do zdi	m	150,000		0,000		0,00		0,00
58	75HJECR	Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ø 32 pro OK do lišt	m	190,000		0,000		0,00		0,00
59	75H3DCR	Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
60	75H3DDR	Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - Kryty; rohy;	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
	75H4AGR	Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd)	m	200,000		0,000		0,00		0,00
61	75HODJR	Dodávka - Panel jističový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75HOGJR	Montáž (dem.) - Panel jističový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	744633R	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
64						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Kamerový systém				0,000		0,00		0,00

Díl:	02	Zemní práce								
65	701AACR	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,250		0,000		0,00		0,00
66	701BAAR	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
67	701CACR	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	450,000		0,000		0,00		0,00
68	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	450,000		0,000		0,00		0,00
69	702111R	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	95,000		0,000		0,00		0,00
70	701CGLR	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	450,000		0,000		0,00		0,00
71	701CGQR	Korungovaná dvoupplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	80,000		0,000		0,00		0,00
72	701DBBR	Průraz zdívem v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
73	701DBFR	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
74	701FEAR	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00
	701FECR	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
75	702AA0R	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	3,000		0,000		0,00		0,00
76						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zemní práce				0,000		0,00		0,00