

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :

Úprava DOÚO

Datum zpracování :

12.10.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 2365

Datum aktualizace :

4.12.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	M21	Elektromontáže												
1	743B13	OVLAĐAČ PRO ĐÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJČ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – n: pro 1 x POZ	
2	743B18	OVLAĐAČ PRO ĐÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – v: 1*POZ	
3	743B15	OVLAĐAČ PRO ĐÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – in 1*ROT	
4	743B1A	OVLAĐAČ PRO ĐÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – in 1* Mx	
5	743B34	SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ PRO DOŤO VENKOVNÍ PILÍŘOVÁ/ZAPUŠŤENÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – in 4* (SS1-SS4)	
6	743B31	SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ PRO DOŤO VENKOVNÍ PILÍŘOVÁ/ZAPUŠŤENÁ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – m viz tabulka kabelŮ 6569 m + 5% rez. na ohyby a ukr	
7	742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	6 900,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – v: 23 kabelŮ * 2	
8	742L12	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 M	KUS	46,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – m 12*2m propoj mezi Mx a POZ	
9	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	24,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – v: 12 kabelŮ *2	
10	742L11	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – m viz položka 7 (kabely)	
11	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁŇÍČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	6 900,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – pi viz položka 16 (m výkopu)	
12	702212	KABELOVÁ CHRÁŇÍČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	1 365,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – c: 23+22 (kabelŮ)	
13	747521	ZKOUŠKY VODÍČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽÍL	KUS	45,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařizení	
14	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_ZS1: 1. Poločka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařizení	
15	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za M21	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00				
Díl:	M36	Zemní práce												
16	132934	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM	M3	382,200		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_SPK1 položka zahrnuje:- vodon 0,35*0,8*1365m	
17	17421	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	382,200		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_SPK1 položka zahrnuje:- kompl viz položka 16	
18	14173	POTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	85,000		0,000		0,00		0,00			P ŤTSKP_SPK1 položka zahrnuje dodávk 3*15+1*40 = 85 m (protlaky)	
S	Celkem za M36	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				