

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Moravany, přenosové zařízení

Projektant, firma : SUDOP Praha a.s.

Číslo PS,SO

PS 11-14-02

Datum zpracování : 04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Dodávka a montáž přenosového zařízení								
1	75M811R	Switch Ethernet L3 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75M816	Switch Ethernet L3 48 portů, optické rozhraní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75M81X	Switch Ethernet L3 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	75M822	Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
5	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
6	75M82Y	Switch Ethernet L2 - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75M866	Převodník - SFP	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
8	75M86X	Převodník - montáž	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
9	75M86Y	Převodník - demontáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75M64WR	Konfigurace prvku datové technologické sítě (včetně dohledu)	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
11	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
12	75J922	Optický patchcord singlemode přes 5 m	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
13	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	34,000		0,000		0,00		0,00
14	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,100		0,000		0,00		0,00
15	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,100		0,000		0,00		0,00
16	75J111	Nosná lišta plastová - dodávka	m	5,000		0,000		0,00		0,00
17	75J11X	Nosná lišta plastová - montáž	m	5,000		0,000		0,00		0,00
18	703451	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	m	15,000		0,000		0,00		0,00
19	742F11	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	45,000		0,000		0,00		0,00
20	742J11	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
21	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	kus	72,000		0,000		0,00		0,00
22	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	15,000		0,000		0,00		0,00
23	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
24	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
25	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
26	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Dodávka a montáž přenosového zařízení				0,000		0,00		0,00