

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : **Žst. Moravany, doplnění sdělovacích rozvodů**

Projektant, firma : **Ing. Antonín Pieter, Signal projekt s.r.o.**

Číslo PS,SO

PS 11-14-03

Datum zpracování : **04/2016**

Projekant, firma : Ing. Antonín Peter, Signal projekt s.r.o.							Datum zpracování : 6/2016			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Slaboproud - sdělovací zařízení								
1	75J311	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka	kmpár	1,380		0,000		0,00		0,00
2	75J31X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž	kmpár	1,380		0,000		0,00		0,00
3	75JA23	Zásuvka datová RJ45 do lištového rozvodu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
4	75JA2X	Zásuvka datová RJ45 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
5	703412	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	14,000		0,000		0,00		0,00
6	703513	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 60 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
7	75JB13R3	Panel datový 24 portů do 19" skříně, dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75JB1XR3	Panel datový 24 portů do 19" skříně, montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75JB13R4	Panel datový 24 portů do 19" skříně-doplnění portů, dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
10	75JB1XR4	Panel datový 24 portů do 19" skříně-doplnění portů, montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
11	747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00