

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Název PS,SO :
žst. Kuřim, železniční svršek

Projektant, firma :
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 31

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-17-01

Datum zpracování :
změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ rádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 1		Ostatní požadavky								SD				
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (neoceluje se)	KČ	13 500,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK11	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
2	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK11	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem		
3	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚRICÍM VOZEM	KM	4,050	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	R	zahrnuje veškeré náklady spojené s objed 2*(19,6-17,575)		
4	02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU	HOD	21,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_SPK11	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem		
S	Celkem za 1	Ostatní požadavky			0,000	0,000	0,00	0,00	0,00					
Díl: 5		Komunikace								SD				
5	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	16 724,710	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů – urovňání povrchu podkladu živčnou směsí viz. přílohy soupisu prací (odečteny stezky) 17676,49-9517,8*0,1		
6	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	32,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů 17,943-17,815 0.25m3/m´		
7	52A141	Kolej 49 E1 regenerovaná, rozd. "c", bezстыková, pr. bet. podkladnicový užitý, up. tuhě	m	711,243	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení viz. přílohy soupisu prací		
8	523372	Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový krátký, up. pružné	m	63,808	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací		
9	523392	Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový dlouhý, up. pružné	m	76,800	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací		
10	524352	Kolej 60 E2 dlouhé pasy, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. bezpodkladnicový, up. pružné	m	2 381,908	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení viz. přílohy soupisu prací 2410,389-28,481		
97	524352R-sbk1	Kolej 60 E2 dlouhé pasy, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. BV08 bezpodkladnicový, up. pružné - zkušební úsek	m	28,481	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení mezi výř. č. 11 a 12		
11	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	21,600	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací		
12	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	41,018	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací		
13	529352	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	2 367,041	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – viz. přílohy soupisu prací		
14	549 331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	128,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – úprava dilatačních spár a následné utěnění úpravňovací 17943-17815		
16	541 521	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAČE V OSE KOLEJE	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu požadované délky – viz. kolejový plán	úprava v napojení na stáv. stav	
17	544 311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	30,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. kolejový plán		
18	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	16,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. kolejový plán		
19	544411	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	8,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. kolejový plán		
20	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	202,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. přílohy soupisu prací		
21	545112	Svar kolejnic (stejného tvaru) 60 E2, R 65 spojitě	kus	312,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. přílohy soupisu prací		
22	545210	Svar přechodový (přechodová kolejnice) 49 E1/60 E2	kus	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. přílohy soupisu prací		
23	5331B3	J 60 1:11-300-komb, pr. bet., up. pružné	kus	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. přílohy soupisu prací		
24	5331B3	J 60 1:11-300, pr. bet., up. pružné	kus	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. přílohy soupisu prací		
25	533 173	J 60 1:9-300, pr. bet., up. pružné	kus	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. přílohy soupisu prací		
26	533273	J 49 1:9-300, pr. bet., up. pružné	kus	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. přílohy soupisu prací		
27	5331C3	J 60 1:12-500, pr. bet., up. pružné	kus	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. přílohy soupisu prací		
28	538133	SDKS 60 1:11-300, 4,75 m, pr. bet., up. pružné	kus	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. přílohy soupisu prací		
29	539102	Zvláštní vybavení výhybek, pražce žlabové, sestava 2 ks	sada	13,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu viz. přílohy soupisu prací		
31	539211	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka je příplatkovou k položkám (Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace	
32	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	24,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka je příplatkovou k položkám (Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace	
33	539221	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka je příplatkovou k položkám (Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace	
34	539222	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka je příplatkovou k položkám (Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace	
35	539407	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:9-300	sada	7,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: všechny výhybky tvaru		
36	539409	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:11-300	sada	5,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: všechny výhybky tvaru		
37	53940C	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:12-500	sada	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: všechny výhybky tvaru		
89	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: všechny výhybky tvaru		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, železniční svršek

Projektant, firma : Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 31

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : SO 05-17-01
změna 2.10.2016

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
39	539540	Zvláštní vybavení výhybek, čelistový závěr - součástí dodávky výhybek - !!!UCHAZEC NEBUDE	kus	16,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	všechny výhybky
90	539551	Zvláštní vybavení výhybek, prodloužení kluzné stoličky pro snímání polohy jazyků	pár	18,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
40	539710	Zvláštní vybavení výhybek, příplatek za konstrukci a výrobu obloukové výhybky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dle situace
41	539739-sbk1	PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ A NADVÝŠENÍ SRDCEK STŘEDU DSK 60 1:11-300	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00		P	R	1. Položka obsahuje:	dle požadavků správce
43	549 102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	1 516,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK1	Položka obsahuje veškeré práce a	Koleje Slévárný po 0.50m
45	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	78,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací (32+46)
46	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3 319,871		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravné práce, zejména odstraňování překážek v koleji a výhybce, např. odstranění kolejových propojek, ukolejení ap. – vlastní	hlavní koleje a výhybky v nich vložené 63,808+76,8+2381,908+28,481+(39,287*4+109,17+49,846*4+1*53,608+4*62,391)
47	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVÉ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI	KUS	126,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž	viz. přílohy soupisu prací a kolejový plán 30+6*7+2*27
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00					
Díl:	75	Slaboproud										SD			
91	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	51,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
92	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	51,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
S	Celkem za 75	Slaboproud				0,000		0,00		0,00					
Díl:	9	Ostatní práce										SD			
48	925120	DRAŽNÍ STEŽKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	9 517,800		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní provede dle situace	
49	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	78,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření dle situace	
50	921 930	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	12,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou jakožto materiál 4*3m	
51	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazen dle situace	
52	923132	NÁMEZNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazen dle situace	
53	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
54	923312	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
55	923321	PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
56	923322	PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
57	923331	PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
58	923332	PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
59	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
60	923342	RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
61	923351	RYCHLOSTNÍK NS - TABULE	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
62	923361	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
63	923362	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
64	923471	SKLONOVNÍK	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
65	923472	SKLONOVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
66	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
67	923711	TABULE VELIKOSTI 2700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
68	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a osazení sviz. výstroj	
69	93000R-sbk1	PROTÍHLKOVÉ ABSORBÉRY NA KOLEJNICE MIN.ÚTLUM 2,1dB DODÁVKA A MONTÁŽ, PRO JEDNU KOLEJNICI	M	2 840,000		0,000		0,00		0,00		P	R	Položka zahrnuje veškeré práce a materiál 1: Dle technické zprávy, výkresových přílo	
70	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LŮŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	m3	13 747,930		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odstranění kolejov viz. přílohy soupisu prací odečet 358,2m3	
71	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	69 346,380		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou do Čebína 6km ((13747,93-1832-358,2)*6 odvoz odpadu po recyklaci a kontam.	
72	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LŮŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	m3.km	229 112,674		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv C (13747,93-1832-358,2)*0,2*(19+6)+((13747,93-1832-	
73	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	5 267,800		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací (3060,5+1559,3+	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, železniční svršek

Projektant, firma : Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 31

majitel HIM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-17-01

Datum zpracování : změna 2.10.2016

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
93	965116R-sbk1	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ BETONOVÝCH PRAŽCŮ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY K LIKVIDACI NEBO ULOŽENÍ	T.KM	21 112,400		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv c	k likvidaci 12km, na Dolní 10km	
74	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	955,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	379,2*12+(1950,2-294)*10	
94	965125R-sbk1	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY K LIKVIDACI NEBO ULOŽENÍ	T.KM	2 949,624		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv c	k likvidaci 12km, na Dolní 10km	
75	965222	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu bez následného rozebrání	m	1 071,224		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	(79,1+33,792)*12+(132,682+26,81)*10	
76	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	283,766		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	(121,07-49,846)	
95	965226R-sbk1	DEMONTÁŽ KOLEJÍ A VÝHYBKOVÝCH KONSTRUKCÍ - ODVOZ OCELOVÝCH SOUČASTÍ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY K LIKVIDACI NEBO ULOŽENÍ	T.KM	10 983,430		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv c	Odvoz do šrotu 9km, Kr.Pole-Dolní 10km	
77	96 541	DEMONTÁŽ ZARÁŽEDLA SE ZEMNÍ HRÁZKOU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SKP13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybora	arviz. situace	
78	965422	Odstranění zarážedla zemního - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	150,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou viz. Situace	(3*5*10)	
79	965831	DEMONTÁŽ NÁMEZNIKU	kus	24,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a m viz. situace		
80	965831-sbk2	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ MAGNETICKÝCH BODŮ PRO MĚŘICÍ VOZY	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a m požadavek ST Brno		
81	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNIKU	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré viz. situace		
82	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNIKU-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	40,820		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv c viz. situace	20km (13*20*0,157)	
						0,000		0,00		0,00					
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00					
Díl:	990	Poplatky za skládky										SD			
83	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	4 179,275		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pi20% z recyklace	((13747,93-1832-358,2)*	
84	015510R-sbk1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* ODPAD PO RECYKLACI ŠTĚRKU K BIODEGRADACI	T	4 179,275		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pi20% z recyklace	((13747,93-1832-358,2)*	
85	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	379,168		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pi1394ks	(1394*0,272)	
86	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,850		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky piviz. přílohy soupisu prací		
87	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	3,980		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky piviz. přílohy soupisu prací		
88	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTÉ (VÝHYBKY)	T	3 312,256		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky piviz. přílohy soupisu prací	(1832*1,808)	
96	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	112,892		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky p1130ks	(1130*0,07+33,792)	
						0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					