

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zařídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

821 21 2 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stav

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 05-19-02  
změna 2.10.2016

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 02		Zakládání									SD			
1	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 300MM	M	339,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:přemístění, montáž a demon	4*(7,5+4+5+6,1)*2*1,25	339
2	261616	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR VI D DO 80MM	M	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:přemístění, montáž a demon	0,3*10	3,000
3	26165	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 300MM	M	172,500		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:přemístění, montáž a demon	4*(3,5+4+2,2+1,8)*2*1,25	172,5
4	261914	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V A VI NA POVRCHU D DO 35MM	M	3,200		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:přemístění, montáž a demon	0,2*16	3,200
5	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	0,150		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	Položka injecktážních prací obsahuje kompletní	0,3*10*0,05	0,150
6	288321	TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU	M3	72,055		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a	4*(6+2,5*0,8+1,5*0,7+1*0,5)*2*0,503*1,25	72,055
S	Celkem za 02	Zakládání				0,000		0,00		0,00				
Díl: 03		Svislé a kompletní konstrukce									SD			
7	342325	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 (B37)	M3	1,024		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi	0,541+0,483	1,024
8	342365	VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z OCELI 10505	T	0,004		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a	3,56/1000	0,004
9	342366	VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z KARI SÍTÍ	T	0,174		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a	173,5/1000	0,174
S	Celkem za 03	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 06		Úpravy ploch									SD			
10	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	4,080		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:dodávku veškerého materiál	(0,3*4,3+2,5*0,3)*2	4,080
S	Celkem za 06	Úpravy ploch				0,000		0,00		0,00				
Díl: 08		Potrubí									SD			
11	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny n	2	
S	Celkem za 08	Potrubí				0,000		0,00		0,00				
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce-bourání												
12	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	4,080		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13	položka zahrnuje řezání železobetonových kor	(0,3*4,3+2,5*0,3)*2	4,080

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)821 21 2 5

Název PS,SO :

Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů

Projektant, firma :Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stav

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :

SO 05-19-02  
změna 2.10.2016

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
13	96611R	SNESENÍ ŽB DÍLCŮ STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET VČETNĚ OSAZENÍ PŮVODNÍCH ŽB DÍLCŮ DO PŮVODNÍ POLOHY	M3	9,413		0,000		0,00	0,00	0,00	P R		položka zahrnuje: - snesení konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci se snesenými dílci včetně dočasného uskladnění a osazení do původní polohy - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	1,01*4,66*2 9,413
14	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,020		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13		položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez	(0,3*4,3+2,5*0,3)*2*0,25 1,020
15	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	56,100		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK13		Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a	přepoččet položky č.96616 na tuny*22km 1,02*2,5*22
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00				
Díl: 33-M 16 33003R		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh ÚPRAVA TECHNOLOGIE VÝTAHU	kus	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00	SD P R		Položka obsahuje cenu za dodávku veškerého materiálu a práce v souladu s projektovou dokumentací úpravy technologie výtahu. (viz příloha 7.1 kap. 5)	úprava technologie výtahů
S	Celkem za 33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů

Projektant, firma : Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV) 821 21 2 5

majitel HIM: SŽDC

Číslo stav: 0

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO: SO 05-19-02

Datum zpracování : změna 2.10.2016

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 17	990 170101	Poplatky za skládky BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ - ŽELEZOBETON, BETON	T	2,550		0,000 0,000		0,00 0,00	0,00	0,00		SD			
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				P OTSPK_SPK13 Položka obsahuje cenu za uložení materiálu n přepočat kubiků na tuny 1,02*2,5	

P OTSKP\_SPK13 Položka obsahuje cenu za uložení materiálu n přepočet kubiků na tuny 1,02\*2,5