

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 31

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Žst. Kuřim, železniční svršek
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM: SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : SO 05-17-01
změna k datu 29.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	1	Ostatní požadavky									SD				
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (neocěňuje se)	KČ	13 500.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SPK1	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
2	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SPK1	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem		
3	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚRICÍM VOZEM	KM	4.051		0.000		0.00		0.00	P	R	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem		
4	02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU	HOD	21.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SPK1	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem		
S	Celkem za 1	Ostatní požadavky				0.000		0.00		0.00					
Díl:	5	Komunikace									SD				
5	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	16 724.710		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů	viz. přílohy soupisu prací (odečteny stezky)	
6	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	32.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů	17,943-17,815 0.25m3/m´	
7	52A141	Kolej 49 E1 regenerovaná, rozd. "c", bezстыková, pr. bet. bezpodkladnicový užitý, up. tuhé	m	711.243		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení	viz. přílohy soupisu prací	
8	523372	Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový krátký, up. pružné	m	63.808		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení	viz. přílohy soupisu prací	
9	523392	Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový dlouhý, up. pružné	m	76.800		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení	viz. přílohy soupisu prací	
10	524352	Kolej 60 E2 dlouhé pasy, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. bezpodkladnicový, up. pružné	m	2 410.389		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení	viz. přílohy soupisu prací	
11	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	21.600		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	viz. přílohy soupisu prací	
12	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	41.018		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	viz. přílohy soupisu prací	
13	529352	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	2 367.041		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic. jsou-li vzžadovánv –	viz. přílohy soupisu prací	
14	549 331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	128.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	viz. přílohy soupisu prací	
16	541 521	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	úprava v napojení na stáv. stav	
17	544 311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	30.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu požadované délky –	viz. kolejový plán	
18	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	16.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu požadované	viz. kolejový plán	
19	544411	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	8.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu požadované	viz. kolejový plán	
20	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	202.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Jednotlivým svarem se rozumí počet	viz. přílohy soupisu prací	
21	545112	Svar kolejnic (stejného tvaru) 60 E2, R 65 spojitě	kus	312.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Jednotlivým svarem se rozumí počet	viz. přílohy soupisu prací	
22	545210	Svar přechodový (přechodová kolejnice) 49 E1/60 E2	kus	10.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – úpravu koleje	viz. kolejový plán	
23	5331B3	J 60 1:11-300-komb, pr. bet., up. pružné	kus	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	dle dokumentace	
24	5331B3	J 60 1:11-300, pr. bet., up. pružné	kus	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	dle dokumentace	
25	533 173	J 60 1:9-300, pr. bet., up. pružné	kus	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	dle dokumentace	
26	533273	J 49 1:9-300, pr. bet., up. pružné	kus	3.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	dle dokumentace	
27	5331C3	J 60 1:12-500, pr. bet., up. pružné	kus	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	dle dokumentace	
28	538133	SDKS 60 1:11-300, 4,75 m, pr. bet., up. pružné	kus	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	dle dokumentace	
29	539102	Zvláštní vybavení výhybek, pražce žlabové, sestava 2 ks	sada	13.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	dle dokumentace	
31	539211	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ	KUS	6.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace	
32	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	24.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace	
33	539221	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace	
34	539222	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace	
35	539407	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:9-300	sada	7.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	všechny výhybky tvaru	
36	539409	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:11-300	sada	5.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	všechny výhybky tvaru	
37	53940C	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:12-500	sada	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	všechny výhybky tvaru	
89	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –		
39	539540	Zvláštní vybavení výhybek, čelistový závěr - součástí dodávky výhybek - !!!UCHAZEČ NEBUDE OCEŇOVAT!!!	kus	16.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	všechny výhybky	
90	539551	Zvláštní vybavení výhybek, prodloužení kluzné stoličky pro snímat polohy jazyků	pár	18.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –		
40	539710	Zvláštní vybavení výhybek, příplatek za konstrukci a výrobu oblokové výhybky	kus	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: –	dle situace	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 31

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Žst. Kuřim, železniční svršek
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :
SO 05-17-01
změna k datu 29.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	539739-sbk1	PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ A NADVÝŠENÍ SRDCEK STŘEDU DSK 60 1:11-300	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	R	1. Položka obsahuje:	dle požadavků správce
43	549 102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	1 516.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SPK1	Položka obsahuje veškeré práce a	Koleje Slévárny po 0.50m
45	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	78.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
46	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3 319.871		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravné práce,	hlavní koleje a výhybky v nich vložené
47	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZRIZOVANÉ KOLEJI	KUS	126.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávka a montáž	viz. přílohy soupisu prací a kolejový plán
						0.000		0.00		0.00				
S	Celkem za 5		Komunikace			0.000		0.00		0.00				
Díl: 75		Slaboproud									SD			
91	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	51.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
92	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	51.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
						0.000		0.00		0.00				
S	Celkem za 75		Slaboproud			0.000		0.00		0.00				
Díl: 9		Ostatní práce									SD			
48	925120	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	9 517.800		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní provedení dle situace	
49	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	78.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření dle situace	
50	921 930	ANTI KORÓZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	12.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou jakožto materiál 4*3m	
51	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	9.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení dle situace	
52	923132	NÁMEZNIK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	14.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení dle situace	
53	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNIKOVÝ ŠTÍT	KUS	3.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
54	923312	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNIKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
55	923321	PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
56	923322	PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
57	923331	PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
58	923332	PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
59	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	6.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
60	923342	RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
61	923351	RYCHLOSTNÍK NS - TABULE	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
62	923361	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
63	923362	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
64	923471	SKLONOVNÍK	KUS	5.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
65	923472	SKLONOVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
66	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	20.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
67	923711	TABULE VELIKOSTI 2700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
68	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	12.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a osazení s viz. výstroj	
69	93000R-sbk1	PROTILUKOVÉ ABSORBÉRY NA KOLEJNICE MIN.ÚTLUM 2,1dB DODÁVKA A MONTÁŽ, PRO JEDNU KOLEJNICI	M	2 840.000		0.000		0.00		0.00	P	R	Položka zahrnuje veškeré práce a materiál 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh	
70	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LŮŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	m3	13 747.930		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odstranění kolejové viz. přílohy soupisu prací odečet 358.2m3	
71	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	69 346.380		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou do Čebína 6km	
72	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LŮŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	m3.km	229 112.674		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d odvoz odpadu po recyklaci a kontam. mate	
73	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	4 181.400		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	
74	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	1 240.400		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	
75	965222	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu bez následného rozebrání	m	1 121.070		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	
76	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	233.920		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	
77	96 541	DEMONTÁŽ ZARÁŽEDLA SE ZEMNÍ HRÁZKOU	KUS	3.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SKP1	- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouran viz. situace	
78	965422	Odstranění zarážedla zemního - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	150.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou viz. situace	
79	965831	DEMONTÁŽ NÁMEZNIKU	kus	24.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a m viz. situace	
80	965831-sbk2	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ MAGNETICKÝCH BODŮ PRO MĚŘICÍ VOZY	kus	4.000		0.000		0.00		0.00	P	R	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a m požadavek ST Brno	
81	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNIKU	KUS	13.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré č viz. situace	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Název PS,SO :
Žst. Kuřim, železniční svršek

Projektant, firma :
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 31

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-17-01

Datum zpracování :

změna k datu 29.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
82	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	40.820		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d viz. situace 20km	
						0.000		0.00		0.00				
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0.000		0.00		0.00				
Díl: 990		Poplatky za skládky									SD			
83	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	4 179.275		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr 20% z recyklace	
84	015510R-sbk1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* ODPAD PO RECYKLACI ŠTĚRKU K BIODEGRADACI	T	4 179.275		0.000		0.00		0.00	P	R	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr 20% z recyklace	
84	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	379.168		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr 1394ks	
85	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0.490		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací	
86	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1.050		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací	
87	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	3 312.256		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací	
88	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	111.590		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky p 1113ks	
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00				

Výpočty kubatur - svršek

Demontáže (z předkategorizace)

kolej č.	S49 dřev.	S49 bet.	R65 dřev.	R65 bet.	60 dřev.	60 bet.	POZN.
1			23.7	796.3	48.2	315	
1X			6				
1Y			9				
1Z			126				
2			7		333	9.6	
2T					43		
2X			6				
2Y			50				
2Z			7				
3	81	634					
4	28	687					
5	44	214					
5A	25	324					
5B	47						
5X	4						
6	57	160					
6A	26						
6B	35.5	300.5					
6X	4						
7	15	266					
7A	2	62					
8	47	170					
8X	20						
9	24	243					
11X	10						
14X	8						
16X	18						
17X	18						
18X			24				
19X			24				
22X			10				
25X			10				
VLEČKA		330.2					materiál Slévárně nařezat na 0.50m
CELKEM	513.5	3060.5	302.7	796.3	424.2	324.6	
	S49 dřev.	S49 bet.	R65 dřev.	R65 bet.	60 dřev.	60 bet.	
hm./m	0.269	0.55324	0.31645	0.625	0.33476	0.61648	
celkem hm.	138.1	1693.2	95.8	497.7	142.0	200.1	tun

Výhybky - demontáže	počet	rozv. délky	celkem rozv.	hm./1m	celkem hm.	z toho odpad (t)	odstr. ŠL.	rozebrání	bez rozebr.
S49 1:9-300 dř.	5	49.846	249.23	0.14112	35.171		350		249.23
R65 1:9-300 dř.	9	49.846	448.614	0.14342	64.340	14.30	630	99.692	348.922
R65 1:11-300 dř v komb.	4	39.287	157.148	0.11894	18.691		212		157.148
S49 1:9-190	5	43.753	218.765	0.14112	30.872		290		218.765
S49 1:7.5-190	2	37.833	75.666	0.14112	10.678	5.34	106	37.833	37.833
JT6°	2	48.196	96.392	0.14112	13.603	13.60	140	96.392	0
R65 SDKS 1:11	1	109.17	109.17	0.10903	11.903		104		109.17
celkem			1354.985	m	185.25849	33.24	1832	233.917	1121.068
							m3		

Zřízení koleje

k.č.	Svary	60 vyh.dl.	60 vyh.kr.	49 vyh.kr.	49 vyh.dl.	60/B91S1	49/B91S2 bet.	49 bet. reg.	přechod. pole
1	39	16.8	25			1223.56			
2	34	21.6	31.6			1186.829			
3	21	7.2		12	7.2		713.895		2x6m
4	22	7.2		14.018	3.6		731.441		9.218+12.5m
5	59			7.2	7.2			711.243	
6	27	4.8		7.8	3.6		921.705		1x12.5m
mezipřímé		19.2	7.208						
Celkem		76.8	63.808	41.018	21.6	2410.389	2367.041	711.243	m

Zřízení výhybek UIC60

	ks	Svary
1:11-300 v komb 4.75m	4	56
1:11-300	1	14
1:9-300	4	56
1:12-500-I	4	56
SDKS 1:11-300	1	8
Zřízení výhybek S49	ks	Svary
1:9-300	3	42

LISy

	ks	svary	řezy
49E1 tep. oprac.	16	32	32
60E2 tep. oprac	38	50	46
60E2 tep. neoprac.		0	
60E2 ve výh.	30		
49E1 ve výh.	6		

dle kolejového plánu
(odečet LISy mezipřímé a před DSK, svary započteny ve výh.)

Svary celkem 49E1 202 ks 60E2 312 ks

Řezání kolejí plamenem

výhybky 0 ks součástí položky demontáže
koleje 0 ks součástí položky demontáže
Slévárna 1516 na 0.50m kusy !!!!
Celkem 1516 ks

Zajišťovací značky

k.č. počet
Základy TS 75
sloupkové 3
Celkem 78 ks

ODPADY

pražce betonové pražce dřevěné (z předkategorizace)
32 47
172 16
70 46
86 13
32 8
84 166
171 64
310 72
60 35
87 39
141 18
88 65
10 38
51 54
1394 ks 4
2788 PE 28
2788 Pryž 31
54
4
23
4
72
28
37
14
11
20
24
23
37
8
10
1113 ks
2226 PE
2226 Pryž

Odpad výhybky

č. výh.	ocel	pražce	PE	pryž
7	9.869	6.08	66	66
14	11.9	5.8	86	86
15	11.9	5.8	86	86
22	14	8	86	86
26	14	8	86	86
	61.669	33.68	410	410

celkem

PE 5424 ks 1.05 t
pryž 5424 ks 0.49 t