

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
žst. Kuřim, železniční svršek  
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

824 31

majitel HLM:

SZDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 05-17-01  
AKTUALIZACE 8.8.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky   | měrná jednotka | množství   | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr |  |  |
|-----------------|---------------|---|----------------|------------|---------------------|------------------|------------|--------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------|--|--|
|                 |               |   |                |            |                     |                  | dodávky    |        |           |                     |                       |             | montáže  |  |
|                 |               |   |                |            |                     |                  | jednotková | celkem |           |                     |                       |             | jednotková   | celkem                                       |
|                 | 1             | 2   | 3              | 4          | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9         | 10                  | t2                    | 13          | 14   | 15   |
| Díl:            | 1             | Ostatní požadavky   |                |            |                     |                  |            |        |           |                     | SD                    |             |  |  |
| 1               | 02940         | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (neocelňuje se)   | KČ             | 13 500,000 |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_SPK1  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi   |  |
| 2               | 029611        | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR   | HOD            | 200,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_SPK1  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem  |  |
| 3               | 0297R-sbk1    | KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM  | KM             | 4,051      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | R           | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem  |  |
| 4               | 02971         | OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU   | HOD            | 21,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_SPK1  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem  |  |
| S               | Celkem za 1   | Ostatní požadavky   |                |            |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                |                       |             |  |  |
| Díl:            | 5             | Komunikace  |                |            |                     |                  |            |        |           |                     | SD                    |             |  |  |
| 5               | 512550        | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)   | M3             | 16 419,840 |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a osazení panelů   | viz. přílohy soupisu prací (odečteny stezky) |
| 6               | 513550        | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)  | M3             | 32,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a osazení panelů   | 17,943-17,815 0.25m3/m'                      |
| 7               | 52A141        | Kolej 49 E1 regenerovaná, rozd. "c", bezстыková, pr. bet. podkladnicový užtký, up. tuhé                       | m              | 711,243    |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců   | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 8               | 523372        | Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový krátký, up. pružné                                     | m              | 67,608     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 9               | 523392        | Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový dlouhý, up. pružné                                     | m              | 68,600     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 10              | 524352        | Kolej 60 E2 dlouhé pasy, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. bezpodkladnicový, up. pružné                         | m              | 2 410,389  |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců   | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 11              | 528392        | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ                                     | M              | 19,800     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 12              | 528372        | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ                                     | M              | 31,418     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 13              | 529352        | KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ                         | M              | 2 353,341  |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 14              | 549 331       | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI   | M              | 128,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 15              | 542 121       | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M   | M              | 128,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo   | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 16              | 541 521       | PODELNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE  | KUS            | 4,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | úprava v napojení na stáv. stav              |
| 17              | 544 311       | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65                 | KUS            | 30,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a uložení vyměřovaného materiálu, doplnění podložek,                                       | viz. kolejový plán                           |
| 18              | 544312        | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1                           | KUS            | 16,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání a zabudování LiSu požadované délky  | viz. kolejový plán                           |
| 19              | 544411        | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65      | KUS            | 8,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání a zabudování LiSu požadované délky  | viz. kolejový plán                           |
| 20              | 545122        | SVAR KOLEJNIC (STEJINÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ  | KUS            | 202,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 21              | 545112        | Svar kolejnic (stejného tvaru) 60 E2, R 65 spojitě  | kus            | 312,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | viz. přílohy soupisu prací                   |
| 22              | 545210        | Svar přechodový (přechodová kolejnice) 49 E1/60 E2  | kus            | 10,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | viz. kolejový plán                           |
| 23              | 5331B3        | J 60 1:11-300-komb. pr. bet., up. pružné  | kus            | 4,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | dle dokumentace                              |
| 24              | 533193        | J 60 1:11-300, pr. bet., up. pružné   | kus            | 1,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | dle dokumentace                              |
| 25              | 533 173       | J 60 1:9-300, pr. bet., up. pružné  | kus            | 4,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | dle dokumentace                              |
| 26              | 533273        | J 49 1:9-300, pr. bet., up. pružné  | kus            | 3,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | dle dokumentace                              |
| 27              | 5331C3        | J 60 1:12-500, pr. bet., up. pružné   | kus            | 4,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | dle dokumentace                              |
| 28              | 538133        | SDKS 60 1:11-300, 4,75 m, pr. bet., up. pružné  | kus            | 1,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | dle dokumentace                              |
| 29              | 539102        | Zvláštní vybavení výhybek, pražce žlabové, sestava 2 ks   | sada           | 4,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | dle dokumentace                              |
| 30              | 539101        | Zvláštní vybavení výhybek, pražce žlabové, sestava 1 ks   | sada           | 9,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | dle dokumentace                              |
| 31              | 539211        | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ   | KUS            | 6,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít  | viz. schema izolace                          |
| 32              | 539212        | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ  | KUS            | 24,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít  | viz. schema izolace                          |
| 33              | 539221        | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ   | KUS            | 2,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít  | viz. schema izolace                          |
| 34              | 539222        | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ  | KUS            | 4,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít  | viz. schema izolace                          |
| 35              | 539407        | Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:9-300  | sada           | 7,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky  | všechny výhybky tvaru                        |
| 36              | 539409        | Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:11-300 | sada           | 5,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky  | všechny výhybky tvaru                        |
| 37              | 53940C        | Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:12-500 | sada           | 4,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky  | všechny výhybky tvaru                        |
| 38              | 539520        | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVACÍ POLOHY JAZYKA  | KUS            | 32,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | všechny výhybky                              |
| 39              | 539540        | Zvláštní vybavení výhybek, čelistový závěr  | kus            | 16,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | všechny výhybky                              |
| 40              | 539710        | Zvláštní vybavení výhybek, příplatek za konstrukci a výrobu obloukové výhybky                                 | kus            | 1,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |           | 0,00                | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje:   | dle situace                                  |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 31

Název PS,SO : žst. Kuřim, železniční svršek

Projektant, firma : Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SZDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-17-01

Datum zpracování :

AKTUALIZACE 8.8.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky   | měrná jednotka | množství    | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        | typ řádku | Kód datové základny | Technická specifikace   | Výkaz výměr                |
|-----------------|---------------|---|----------------|-------------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|---|----------------------------|
|                 |               |   |                |             |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |           |                     |   |                            |
|                 |               |   |                |             |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |           |                     |   |                            |
| 1               | 2             | 3   | 4              | 5           | 6                   | 7                | 8          | 9      | 10         | 11     | 12        | 13                  | 14  | 15                         |
| 41              | 539739-sbk1   | PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ A NADVÝŠENÍ SRDČOVEK STŘEDU DSK 60 1:11-300                                     | KUS            | 2,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | R                   | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.<br>dle požadavků správce  |                            |
| 42              | 543 412       | VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO  | PÁR            | 1 054,474   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje:  | k.č.5                      |
| 43              | 549 102       | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM  | KUS            | 1 516,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_SPK1          | 1. Položka obsahuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním<br>Koleje Slévárny po 0.50m   |                            |
| 44              | 543430-sbk1   | VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PŘI VÝMĚNĚ UPEVNŮVADEL  | PÁR            | 1 054,474   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | R                   | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného<br>– případné doplnění ostatního drobného kolejiva<br>– naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.<br>2. Položka neobsahuje:<br>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech úložných ploch kolejnice na každém pražci. |                            |
| 45              | 549510        | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR  | KUS            | 78,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje:  | viz. přílohy soupisu prací |
| 46              | 549111        | BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK   | M              | 6 580,811   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – přípravné práce, zejména odstraňování  | dle dokumentace            |
| 47              | 549210        | PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI  | KUS            | 126,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž pražcové kotvy – případn viz. přílohy soupisu prací a kolejový pl   |                            |
| S               | Celkem za 5   | Komunikace  |                |             |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |           |                     |   |                            |
| Díl: 9          |               | Ostatní práce   |                |             |                     |                  |            |        |            |        | SD        |                     |   |                            |
| 48              | 925120        | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM   | M2             | 9 517,800   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním i dle situace   |                            |
| 49              | 923911        | ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU  | KUS            | 78,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti dle situace   |                            |
| 50              | 921 930       | ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA  | M              | 12,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | (Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardní 4*3m  |                            |
| 51              | 923121        | HEKTOMETROVNÍK  | KUS            | 9,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních dle situace   |                            |
| 52              | 923132        | NÁMEZNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU  | KUS            | 14,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních dle situace   |                            |
| 53              | 923311        | PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT   | KUS            | 3,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 54              | 923312        | PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU   | KUS            | 1,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 55              | 923321        | PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE   | KUS            | 4,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 56              | 923322        | PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU   | KUS            | 1,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 57              | 923331        | PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERC  | KUS            | 1,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 58              | 923332        | PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERC Z UŽITÉHO MATERIÁLU  | KUS            | 1,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 59              | 923341        | RYCHLOSTNÍK N - TABULE  | KUS            | 5,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 60              | 923342        | RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU  | KUS            | 2,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 61              | 923351        | RYCHLOSTNÍK NS - TABULE   | KUS            | 4,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 62              | 923361        | RYCHLOSTNÍK "3" - TERC  | KUS            | 1,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 63              | 923362        | RYCHLOSTNÍK "3" - TERC Z UŽITÉHO MATERIÁLU  | KUS            | 1,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 64              | 923471        | SKLONOVNÍK  | KUS            | 5,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 65              | 923472        | SKLONOVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU  | KUS            | 1,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 66              | 923491        | STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"   | KUS            | 20,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 67              | 923711        | TABULE VELIKOSTI 2700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPČÍCH)   | KUS            | 2,000       |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 68              | 923821        | SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST  | KUS            | 12,000      |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – dodání a osazení sloupku v příslušném prov viz. výstroj  |                            |
| 69              | 93000R-sbk1   | PROTIHLUKOVÉ ABSORBÉRY NA KOLEJNICE MIN.ÚTLUM 2,1dB DODÁVKA A MONTÁŽ, PRO JEDNU KOLEJNICI                       | M              | 2 840,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | R                   | Položka zahrnuje veškeré práce a materiál potřebné na dodání a montáž absorberů schváleného typu. Dále zahrnuje veškeré náklady na dopravu a odvoz materiálu a strojů. Též zahrnuje veškeré náklady na ztížené podmínky vyskytujících se při prác.<br>Hlavní koleje viz kolejový plán   |                            |
| 70              | 965010        | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK  | m3             | 13 128,300  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo meci viz. přílohy soupisu prací odečet 358.2   |                            |
| 71              | 965023        | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci   | m3.km          | 67 777,800  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou do Čebína 6km  |                            |
| 72              | 965021        | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU   | m3.km          | 230 023,460 |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a : odvoz odpadu po recyklaci a kontam.   |                            |
| 73              | 965113        | Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním | m              | 4 181,400   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože - viz. přílohy soupisu prací   |                            |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Název PS,SO :

žst. Kuřim, železniční svršek

Projektant, firma :

Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 31

majitel HLM:

SZDC

0

CÚ 2016

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

Cena za objekt [Kč]

SO 05-17-01

AKTUALIZACE 8.8.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství  | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace  | Výkaz výměr       |    |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|--|-------------------|----|
|                 |               |  |                |           |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |           |                     |  |                   |    |
|                 |               |  |                |           |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |           |                     |  |                   |    |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4         | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |           | 12                  | 13   | 14                | 15 |
| 74              | 965123        | Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním                 | m              | 1 240,400 |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože viz. přílohy soupisu prací  |                   |    |
| 75              | 965222        | Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu bez následného rozebrání | m              | 1 121,070 |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstr. viz. přílohy soupisu prací  |                   |    |
| 76              | 965223        | Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním   | m              | 233,920   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstr. viz. přílohy soupisu prací  |                   |    |
| 77              | 96 541        | DEMONTÁŽ ZARÁŽEDLA SE ZEMLÍ HRÁŽKOU  | KUS            | 3,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_SKP11         | - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně viz. situace   |                   |    |
| 78              | 965422        | Odstranění zarážedla zemního - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)  | t.km           | 150,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou viz. situace  |                   |    |
| 79              | 965831        | DEMONTÁŽ NÁMEZNIKU   | kus            | 24,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu ř viz. situace  |                   |    |
| 80              | 965831-sbk2   | DEMONTÁŽ A MONTÁŽ MAGNETICKÝCH BODŮ PRO MĚŘICÍ VOZY  | kus            | 4,000     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | R                   | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky<br>2. Položka neobsahuje: X<br>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   | požadavek ST Brno |    |
| 81              | 965821        | DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNIKU  | KUS            | 13,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál viz. situace   |                   |    |
| 82              | 965822        | DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNIKU-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)                           | T.KM           | 40,820    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a : viz. situace 20km  |                   |    |
| S               | Celkem za 9   | Ostatní práce  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |           |                     |  |                   |    |
| Díl: 990        |               |  |                |           |                     |                  |            |        |            |        |           |                     |  |                   |    |
| 83              | 015150        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)                               | T              | 4 084,742 |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyk 20% z recyklace  |                   |    |
| 84              | 015510R-sbk1  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* ODPAD PO RECYKLACI ŠTĚRKU K BIODEGRADACI                                 | T              | 4 084,742 |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | R                   | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. 2. Položka neobsahuje:– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů. 3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 20% z recyklace |                   |    |
| 84              | 015210        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ   | T              | 379,168   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyk 1394ks   |                   |    |
| 85              | 015250        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)                                 | T              | 0,490     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyk viz. přílohy soupisu prací   |                   |    |
| 86              | 015260        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)                                       | T              | 1,050     |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyk viz. přílohy soupisu prací   |                   |    |
| 87              | 015510        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTÉ (VÝHYBKY)                  | T              | 3 312,256 |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyk viz. přílohy soupisu prací   |                   |    |
| 88              | 015520        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ  | T              | 111,590   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   | P         | OTSKP_ZS13          | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyk 1113ks  |                   |    |
| S               | Celkem za 990 | Poplatky za skládky  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |           |                     |  |                   |    |