

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		0,00	
SOUPIS PRACÍ										Cena za objekt [Kč]	
Název stavby :		Rekonstrukce Negrelliho viaduktu				Číslo stavby		14090209			
Název PS,SO :		ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2				Číslo PS,SO		PS 23-01.2			
Datum zpracování :		21.11.2014				Datum aktualizace :		28.11.2016			
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)		828 89									

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M01	Rozhlasové zařízení - zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	m	365,00						
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	m3	61,60						
3	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	m3	3,08						
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	58,52						
5	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	320,00						
6	702901	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	m	320,00						
7	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	60,00						
8	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	365,00						
9	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	25,00						
10										
11	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	10,00						
12	703443	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm	m	15,00						
13	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	5,00						
14	703721	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí do 25 mm	kus	5,00						
15	703722	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí od 26 do 50 mm	kus	5,00						
16	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	5,00						
17	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	6,00						
18	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	0,37						
S	Celkem za M01	Rozhlasové zařízení - zemní práce								

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		0,00	
SOUPIS PRACÍ										Cena za objekt [Kč]	
Název stavby :		Rekonstrukce Negrelliho viaduktu				Číslo stavby		14090209			
Název PS,SO :		ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2				Číslo PS,SO		PS 23-01.2			
Datum zpracování :		21.11.2014				Datum aktualizace :		28.11.2016			
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)		828 89									

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M02	Sdělovací zařízení - dodávka								
18	75L481	Příslušenství KS - rozvodná skříň KS	kus	1,00						
19	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	1,00						
20	75K222	Napájecí zdroj 24 V DC (dvakrát se opakuje) do 10 A	kus	1,00						
21	703441	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	10,00						
22	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	1,00						
23	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	2,00						
24	744811	Proudový chránič dvoupólový s nadproudovou ochranou (10 kA) do 30 mA, do 25 A	kus	2,00						
S	Celkem za M02	Sdělovací zařízení - dodávka								
Díl:	M03	Sdělovací zařízení - montáž								
25	75L42X	Kamera digitální (IP) - montáž	kus	1,00						
26	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	1,00						
27	75L482	Příslušenství KS - přepětová ochrana pro KS	kus	2,00						
28	75L48X	Příslušenství KS - montáž	kus	4,00						
29	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	1,00						
S	Celkem za M03	Sdělovací zařízení - montáž								

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		0,00	
SOUPIS PRACÍ										Cena za objekt [Kč]	
Název stavby :		Rekonstrukce Negrelliho viaduktu				Číslo stavby		14090209			
Název PS,SO :		ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2				Číslo PS,SO		PS 23-01.2			
Datum zpracování :		21.11.2014				Datum aktualizace :		28.11.2016			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
						dodávky		montáže			
						jednotková	celkem	jednotková	celkem		
						7	8	9	10		
Díl:	M04	Sdělovací zařízení - kabelizace									
30	75I831	Kabel optický mikrokabel do 12 vláken	kmvlákno	2,10							
31	75I836	Kabel optický mikrokabel - zafouknutí	m	2 100,00							
32	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	12,00							
33	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	12,00							
34	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	365,00							
35	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	345,00							
36	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	20,00							
37	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	1,00							
38	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	1,00							
39	75IA1Y	Optotrubková spojka - demontáž	kus	1,00							
40	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	375,00							
41	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	1,00							
42	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	1,00							
43	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	1,00							
44	75II1Y	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - demontáž	kus	1,00							
45	75J233	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	15,00							
46	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	kus	8,00							
S	Celkem za M04	Sdělovací zařízení - kabelizace									
Díl:	m03	Sdělovací zařízení - měření a zprovoznění									
47	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	2,00							
48	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,00							
49	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	365,00							
50	75L492	Zprovoznění a nastavení pohledu kamery	kus	2,00							
S	Celkem za m03	Sdělovací zařízení - měření a zprovoznění									
Díl:	M06	Sdělovací zařízení - demontáž									
51	75L42Y	Kamera digitální (IP) - demontáž	kus	1,00							
52	75L48Y	Příslušenství KS - demontáž	kus	4,00							
53	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	365,00							
54	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	305,00							
S	Celkem za M06	Sdělovací zařízení - demontáž									

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		0,00	
SOUPIS PRACÍ										Cena za objekt [Kč]	
Název stavby :		Rekonstrukce Negrelliho viaduktu				Číslo stavby		14090209			
Název PS,SO :		ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2				Číslo PS,SO		PS 23-01.2			
Datum zpracování :		21.11.2014				Datum aktualizace :		28.11.2016			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
						dodávky		montáže			
						jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	990	Poplatky za skládky									
55	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	4,62							
56	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	11,00							
57	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	1,00							
58	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘISTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	t	0,30							
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky									