

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Dostavba přístřešku ANF

31.07.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 21-01

23.11.2016

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1	961044111R1	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m3	162,250	0,000	0,000		0,00		0,00	D			
		Bourání základů z betonu prostého				0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00				
Díl: 2	997013501	Přesun sutě	t	346,609	0,000	0,000		0,00		0,00	D			
		Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením				0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 607,834	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
4	997013801R2	Poplatek za uložení odpadu - 17 01 01 Prostý beton	t	324,500	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
101	997013801R3	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 01 Dřevo po stavebním použití, z demolice	t	8,525	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
102	997013801R6	Poplatek za uložení odpadu - 17 04 05 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej	t	9,340	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
103	997013801R7	Poplatek za uložení odpadu - 20 03 99 Odpad podobný komunálnímu odpadu	t	2,594	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
104	997013801R9	Poplatek za uložení odpadu - 17 06 04 Zbytky izolačních materiálů	t	1,650	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 997	Přesun sutě				0,000		0,00		0,00				
Díl: 6	711131811	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	1 298,000	0,000	0,000		0,00		0,00	D			
		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně				0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,000		0,00		0,00				
Díl: 105	712300831	Povlakové krytiny	m2	275,000	0,000	0,000		0,00		0,00	D			
		Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé				0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				0,000		0,00		0,00				
Díl: 106	762341832	Konstrukce tesařské	m2	275,000	0,000	0,000		0,00		0,00	D			
		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)				0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				0,000		0,00		0,00				
Díl: 7	765142001	Konstrukce pokrývačské	m2	550,000	0,001	0,523		0,00		0,00	D			
		Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci									P URS		viz. samostatná příloha	