

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název PS,SO : **Stavební úpravy vodárny**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 31.07.2014

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 21-02

Datum aktualizace : 23.11.2016

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dleové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce												
1	311211200R1	Doplnění kamenné římsy z kamenných bloků sejmutých z tělesa mostu, kotvené na kamenický způsob	m3	0,906	3,507	3,178		0,00		0,00				
2	311211200R2	Dodávka a montáž kamenné zábradlí z kamenných bloků, kotvené na kamenický způsob	m3	2,419	3,507	8,484		0,00		0,00				
3	346244821R1	Prizdívky tl 180 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	17,076	0,293	5,008		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				16,670		0,00		0,00				
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné												
4	310239211R1	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC, zazdívky z rozebrných očištěných cihel stávajícího vybouraného zdiva	m3	0,903	1,878	1,695		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 31	Zdi podpěrné a volné				1,695		0,00		0,00				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce												
5	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tl. C 16/20	m3	1,096	2,256	2,473		0,00		0,00				
6	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,805	0,005	0,025		0,00		0,00				
7	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,805	0,000	0,000		0,00		0,00				
8	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,015	1,053	0,016		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				2,514		0,00		0,00				
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
9	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	0,158	0,158		0,00		0,00				
10	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	17,979	0,026	0,474		0,00		0,00				
11	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,979	0,008	0,142		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,773		0,00		0,00				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání												
12	953962112R1	Kotevní trny prům. 10 mm dl. 300 mm & 400 mm vlepené do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	54,000	0,000	0,002		0,00		0,00				
13	961044111R3	Bourání podlah ve složení (beton, vodorovná izolace, nášlapná vrstva - dřevo, beton, keramika)	m3	11,554	0,000	0,000		0,00		0,00				
14	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,616	0,000	0,000		0,00		0,00				
15	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	18,273	0,000	0,000		0,00		0,00				
16	963012510R1	Bourání stropů, konzoly a schodiště z ŽB včetně podlahy ve složení (beton, vodorovná izolace, nášlapná vrstva - dřevo, beton, keramika)	m3	14,770	0,000	0,000		0,00		0,00				
17	963012510R2	Bourání střechy z příhradových nosníků, prkenného záklopu a krytiny	m2	33,012	0,000	0,000		0,00		0,00				
18	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně vyvážení křídla	m2	4,200	0,000	0,000		0,00		0,00				
19	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	16,047	0,000	0,000		0,00		0,00				
20	985323000R1	Sanace stávající zdi	m2	17,076	0,002	0,027		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,029		0,00		0,00				
Díl: 997		Přesun sutě												
21	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	158,696	0,000	0,000		0,00		0,00				
22	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 349,417	0,000	0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Stavební úpravy vodárny

31.07.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 21-02

23.11.2016

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
27	997013801R1	Poplatek za uložení odpadu - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	34,357	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
28	997013801R2	Poplatek za uložení odpadu - 17 01 01 Prostý beton	t	118,450	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
29	997013801R3	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 01 Dřevo po stavebním použití, z demolic	t	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
30	997013801R6	Poplatek za uložení odpadu - 17 04 05 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej	t	0,859	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
31	997013801R7	Poplatek za uložení odpadu - 20 03 99 Odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,030	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 997	Přesun sutě			0,000		0,00			0,00				
Díl:	764	Konstrukce klempířské									D			
101	764242319R	Dodávka a montáž klempířského prvku KL01 horní krycí lišty, materiál TiZn tl. 0,7 mm, antracitově šedý vč. kotevních prvků rš 1000 mm, 8,64 mb, osadit před finální omítkou včetně kotevního a spojovacího materiálu	m	8,640	0,005	0,040		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
102	764234407R1	Dodávka a montáž klempířského prvku KL02 horní krycí lišty, materiál TiZn tl. 0,7 mm, antracitově šedý vč. kotevních prvků rš 1000 mm, 8,64 mb, osadit před finální omítkou včetně kotevního a spojovacího materiálu	m	8,640	0,005	0,040		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
103	764244311R	Dodávka a montáž klempířského prvku KL03 oplechování věnce materiál: TiZn tl. 0,7 mm, antracitově šedý vč. kotevních prvků rš 1000 mm, 9,11 mb, osadit před finální omítkou včetně kotevního a spojovacího materiálu spád MIN 1,8%	m	9,110	0,005	0,046		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
104	764244303R	Dodávka a montáž klempířského prvku KL04 boční oplechování věnce materiál: TiZn tl. 0,7 mm, antracitově šedý vč. kotevních prvků rš 250 mm, 9,11 mb včetně kotevního a spojovacího materiálu	m	9,110	0,005	0,046		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komplex viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,173		0,00		0,00				