

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Číslo stavby 5113520008

Název PS,SO : Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 2

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

824 20

Číslo PS,SO SO 11-01.2

Datum zpracování : 23.03.2015

Datum aktualizace : 17.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 015										
31	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	7 364,000		0,000		0,00		0,00
32	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	8,976		0,000		0,00		0,00
33	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,400		0,000		0,00		0,00
34	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,900		0,000		0,00		0,00
35	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY)	T	150,000		0,000		0,00		0,00
36	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	189,228		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů:				0,000		0,00		0,00
Díl: 52										
1	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	3 696,600		0,000		0,00		0,00
2	529352	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1 026,718		0,000		0,00		0,00
101	529352	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	208,988		0,000		0,00		0,00
3	52D430R201-a	S49 nadstandardní vybavení- protihlukové opatření (bokovnice pryžové nebo absorbéry)	M	817,000		0,000		0,00		0,00
4	52D430R201-b	S49 nadstandardní vybavení- kolejnice z oceli R350HT	M	1 014,607		0,000		0,00		0,00
5	52D430R201-c	S49 nadstandardní vybavení- vodící vložky pro rozšíření rozchodu	M	394,000		0,000		0,00		0,00
6	528352R201	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", stykovaná, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	144,054		0,000		0,00		0,00
7	74C971	POSPOJOVÁNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ PROUDOVOU PROPOJKOU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
8	545121R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
9	545122R201s	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
10	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	310,000		0,000		0,00		0,00

11	543332	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ	M	204,512		0,000		0,00		0,00
12	543211	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	84,000		0,000		0,00		0,00
13	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	1 027,000		0,000		0,00		0,00
14	531210	DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 100 MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce na železnici:								
15	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	320,750		0,000		0,00		0,00
16	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	1 160,000		0,000		0,00		0,00
17	515000	KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ	M3	30,900		0,000		0,00		0,00
18	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	171,600		0,000		0,00		0,00
19	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	171,600		0,000		0,00		0,00
20	922401	ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21	922501	ZARÁŽEDLO DYNAMICKE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici:				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
22	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	3 839,000		0,000		0,00		0,00
23	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	54 998,000		0,000		0,00		0,00
24	965022	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na mezideponii	m3.km	82,000		0,000		0,00		0,00
25	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	272,756		0,000		0,00		0,00
26	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci	t.km	3 254,702		0,000		0,00		0,00
27	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	1 518,140		0,000		0,00		0,00
28	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážn - í základny) k likvidaci	t.km	8 704,488		0,000		0,00		0,00
29	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základn - u s následným rozebráním	m	331,150		0,000		0,00		0,00
30	965226	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže - nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	1 113,672		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00