

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO : **Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 1**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 15-10.1**

Datum zpracování : **31.07.2014**

Datum aktualizace : **31.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	361,499	0,000	0,000		0,00		0,00
2	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	686,848	1,000	686,848		0,00		0,00
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,512	0,000	0,000		0,00		0,00
4	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	80,773	1,000	80,773		0,00		0,00
5	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00
6	58100001	Nákup a doprava ornice	m3	11,737	0,000	0,000		0,00		0,00
7	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00
8	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,347	0,001	0,002		0,00		0,00
9	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00
10	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00
11	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00
12	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00
13	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00
14	185802112R1	Hnojení půdy mletým vápencem v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00
15	583140090	vápenec mletý	t	0,008	1,000	0,008		0,00		0,00
16	185802113R1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00
17	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	2,347	0,001	0,002		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				767,634		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
18	960100000R	Odpojení objektu od všech inženýrských sítí	kus	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	960100001	Vybourání zařízení a vybavení uvnitř klenby	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	961044111R2	Bourání podlah ve složení (beton, vodorovná izolace, nášlapná vrstva - dřevo, beton, keramika) do hl. 300 mm	m3	452,646	0,000	0,000		0,00		0,00
21	961044111R1	Bourání základů z betonu prostého	m3	17,851	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO : **Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 1**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 15-10.1**

Datum zpracování : **31.07.2014**

Datum aktualizace : **31.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,200	0,000	0,000		0,00		0,00
23	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,550	0,000	0,000		0,00		0,00
24	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	772,325	0,000	0,000		0,00		0,00
25	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	13,657	0,000	0,000		0,00		0,00
26	963012510R1	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	11,631	0,000	0,000		0,00		0,00
27	964073551	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t	0,972	0,000	0,000		0,00		0,00
28	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	9,760	0,000	0,000		0,00		0,00
29	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	14,080	0,000	0,000		0,00		0,00
101	C-968072245-0	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	14,230	0,000	0,000		0,00		0,00
30	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,769	0,000	0,000		0,00		0,00
31	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	19,540	0,000	0,000		0,00		0,00
32	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	19,272	0,000	0,000		0,00		0,00
33	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	150,936	0,000	0,000		0,00		0,00
34	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2 531,435	0,000	0,000		0,00		0,00
35	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43 034,395	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00
Díl:	712	Povlakové krytiny								
36	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	46,524	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				0,000		0,00		0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
40	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	98,355	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO : **Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 1**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 15-10.1**

Datum zpracování : **31.07.2014**

Datum aktualizace : **31.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				0,000		0,00		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
41	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	188,266	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,000		0,00		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
42	767132811R1	Odstranění plechových objektů včetně nosných prvků	m2	712,230	0,000	0,000		0,00		0,00
43	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	46,060	0,000	0,000		0,00		0,00
44	767161813R1	Demontáž mříží nerozebíratelné hmotnosti 1m do 20 kg	m2	15,600	0,000	0,000		0,00		0,00
45	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	2 482,200	0,000	0,000		0,00		0,00
102	767161813R2	Dodání a osazení prvku ZM01 - výplň větracího otvoru	ks	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00
103	767161813R3	Dodání a osazení prvku ZM02 - ocelových stupaček	ks	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00
104	767161813R4	Dodání a osazení prvku ZM02 - ocelového madla	ks	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
105	767161813R5	Dodání a osazení prvku ZM03 - plechové dveře	ks	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00
Díl:	787	Dokončovací práce - zasklívání								
46	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	50,060	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 787	Dokončovací práce - zasklívání				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
47	997013801R1	Poplatek za uložení odpadu - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	1 396,310	0,000	0,000		0,00		0,00
48	997013801R2	Poplatek za uložení odpadu - 17 01 01 Prostý beton	t	965,420	0,000	0,000		0,00		0,00
49	997013801R3	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 01 Dřevo po stavebním použití, z demolic	t	5,620	0,000	0,000		0,00		0,00
50	997013801R4	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 02 Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t	1,420	0,000	0,000		0,00		0,00
51	997013801R5	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 03 Plasty z interiérů demolovaných objektů	t	0,500	0,000	0,000		0,00		0,00
52	997013801R6	Poplatek za uložení odpadu - 17 04 05 Železný šrot - konstrukce, stožáry, koleje	t	152,780	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO : **Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 1**

Datum zpracování : **31.07.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 15-10.1**

Datum aktualizace : **31.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	997013801R7	Poplatek za uložení odpadu - 20 03 99 Odpad podobný komunálnímu odpadu	t	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54	997013801R8	Poplatek za uložení odpadu - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
55	997013801R9	Poplatek za uložení odpadu - 17 06 04 Zbytky izolačních materiálů	t	1,150	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00