

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU

Název PS,SO : Odvodnění Negrelliho viaduktu

Datum zpracování : 16.05.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 16-01.1

Datum aktualizace : 31.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce		0,000						
1	132118	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-2 DO 20KM	M3	1 573,000		0,000		0,00		0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 573,000		0,000		0,00		0,00
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 327,000		0,000		0,00		0,00
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	139,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce		0,000		0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce		0,000						
5	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	103,000		0,000		0,00		0,00
6	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	5,320		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce		0,000		0,000		0,00		0,00
Díl:	80	Trubní vedení		0,000						
7	87434	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM	M	695,000		0,000		0,00		0,00
8	83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M	25,000		0,000		0,00		0,00
9	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00
10	89613	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	48,000		0,000		0,00		0,00
12	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	720,000		0,000		0,00		0,00
13	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	720,000		0,000		0,00		0,00
14	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení		0,000		0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce		0,000						
15	969233R202	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	250,000		0,000		0,00		0,00
16	967148R202	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
17	967158R202	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce		0,000		0,000		0,00		0,00