

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 10115/2012-SSZ  
Vyřizuje: Ing. Pavlína Hrušková  
Telefon: 972 244 712

Dle rozdělovníku

E-mail: HruskovaP@szdc.cz

**„Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice“  
Dodatečné informace – Dodatek č. 10**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 35:**

Po prostudování projektové dokumentace a výkazů výměr jsme zjistili následující rozpor:

položka č.

SO	01-70-05	8	v seznamu kabelů uvedeno CYKY 4Dx25
SO	01-70-05	9	kabel není uveden v seznamu kabelů
SO	01-70-05	11	kabel není uveden v seznamu kabelů
SO	01-70-05	12	v seznamu kabelů uvedeno CYKY 4Dx50
SO	01-70-06	10	v seznamu kabelů uvedeno AYKY 3x120+70
SO	01-70-06	12	kabel není uveden v seznamu kabelů
SO	01-70-10	1	v seznamu kabelů uvedeno CYKY 4Dx6
SO	01-70-10	4	není uveden v seznamu kabelů, na přehledovém schématu uveden kabel CYKY 2x4 v délce 405m
SO	03-70-01	12,13	počet m ve VV neodpovídá m v seznamu kabelů (581m)
SO	03-70-01	15	kabel není uveden v seznamu kabelů
SO	03-70-01	16	kabel není uveden v seznamu kabelů

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně opravu výkazů výměr.

**Odpověď na dotaz č. 35:**

*SO 01-70-05: Provedena oprava přílohy č.05 Tabulky kabelů (soubor SO017005\_05\_tab\_kabelu.pdf) a Výkazu výměr (soubor SO017005\_vv\_dodatek10.xls) – položka č.8 beze změny, náplň položek č.7 a 12 změněna, přidány nové položky č.301 a 302*

*SO 01-70-06: Provedena oprava přílohy č.05 Tabulky kabelů (soubor SO017006\_05\_tab\_kabelu.pdf), položky č. 10 a 12 ve výkazu výměr beze změn.*

*SO 01-70-10: Provedena oprava Výkazu výměr (soubor SO017010\_vv\_dodatek10.xls) – náplň položky č. 1 změněna, přidána nová položka č.301, položka č.4 beze změny (v seznamu kabelů není, protože je součástí vnitřního propojení v rozvaděči).*

*SO 03-70-01: Provedeny opravy příloh Technické zprávy Tabulky kabelů – příl.1.1 a 1.2 (soubory SO037001\_01-TZ\_pril-1-1\_tab-nn-kab.pdf a SO037001\_01-TZ\_pril-1-2\_tab-ovl-kab.pdf) a Výkazu výměr (soubor SO037001\_vv\_dodatek10.xls) – úpravy množství u položek č. 13 a 62, položka 12 beze změny.*

**Dotaz č. 36:**

V bodě 10.1 v pokynech pro dodavatele stavby Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice zadavatel uvádí:

*„Dodavatel musí předložit doklad o projednání a souladu návrhu postupu výstavby s možnostmi provozovatele dráhy v poskytování výluk. Tento doklad však bude předložen pouze v případě odchylek od výluk schválených provozovatelem dráhy v plánu organizace výstavby (POV) či odchylek od schváleného ročního plánu výluk (RPV)...“*

Dotaz: V případě, že termíny v POV jsou v rozporu s termíny v oznámení o zakázce, musí uchazeč výše citovaný doklad předložit i v případě, kdy délku a pořadí stavebních postupů a tedy i podobu výluk nemění, pouze je umísťuje do nových termínů v souladu s oznámením o zakázce?

**Odpověď na dotaz č. 36:**

*Ano, doklad je potřeba předložit i v takovémto případě.*

**Dotaz č. 37:**

V předpokládaném HMG výluk pro akci „Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice“ je u stavebního postupu 01-7 uvedeno: 105 dní (od 13. 9. 2014 do 28.11. 2014). Mezi těmito daty je však pouze 77 dní.

Dle prostudování souvisejících podkladů (předchozích variant výluk a jednotlivých postupů) soudíme, že správné datum počátku výluky SP 01-7 má být 16. 8. 2014 (totožné s počátkem výluky pro SP 01-6).

**Odpověď na dotaz č. 37:**

*Stavební postupy 01-6 a 01-7 vylučují shodnou část kolejiště (sudou skupinu nové žst. Praha Bubeneč), SP 01-6 nadto ještě vylučuje další část holešovického zhlaví (výhybku č.1) a 2.TK Praha Holešovice – Praha Bubeneč (spolu se SP 02-3). Pro odlišení těchto dvou rozdílných provozních situací je v předpokládaném harmonogramu výluk uvedeno zahájení SP 01-7 (a tedy výluky pouze sudé skupiny žst. Praha Bubeneč) po ukončení SP 01-6 (tedy výluky sudé skupiny žst. Praha Bubeneč + 2.TK Praha Holešovice – Praha Bubeneč + mezilehlé zhlaví). Předpokládáme, že výluky na sebe plynule navážou. V době výluky dle SP 01-6 lze realizovat i práce z postupu 01-7. Souhlasíme, že alternativně mohlo být uvedeno zahájení SP 01-6 a 01-7 ve shodném datu 16.8.2014 s poznámkou realizace souběžně po dobu 28 dní s tímž efektem.*

**Dotaz č. 38:**

V části 9.7, druhé odrážce, bod h) Pokynů pro dodavatele je u osoby odpovědné za kontrolu kvality požadováno mj. nejméně 5 let praxe v oboru, se znalostí ověřování kvality stavebních materiálů.

Postačuje z hlediska zadavatele u tohoto pracovníka požadovaná praxe ve znalosti ověřování kvality stavebních výrobků na úrovni vstupní kontroly materiálů na stavbách?

**Odpověď na dotaz č. 38:**

*Vámi sdělená praxe daného pracovníka je dostačující.*

*Přílohy:*

*SO017005\_vv\_dodatek10.xls; SO017010\_vv\_dodatek10.xls; SO037001\_vv\_dodatek10.xls*

*SO017005\_05\_tab\_kabelu.pdf; SO017006\_05\_tab\_kabelu.pdf*

*SO037001\_01-TZ\_pril-1-1\_tab-nn-kab.pdf;SO037001\_01-TZ\_pril-1-2\_tab-ovl-kab.pdf.*

V Praze dne 13.8.2012

Ing. Petr Šlegr v. r.  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 1372  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace