

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Revitalizace trati Břeclav - Znojmo" 1.stavba**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 9

Název PS,SO : **Žst. Valtice, železniční svršek**

Projektant, firma : Ing.Pavol Pukluš, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-17-01

Datum zpracování :

Akt. č.1 - 17.10.2016

CÚ 2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | kód datové základny |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|--------------|------------------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| Díl: 1 | | Ostatní požadavky | | | | | | | | | SD | |
| 1 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KČ | 13 500.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_S |
| 2 | 029611 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | HOD | 200.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_S |
| 3 | 0297R-sbk1 | KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM | KM | 3.500 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R |
| 4 | 029711 | OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY | KUS | 10.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_S |
| S | Celkem za 1 | Ostatní požadavky | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | | SD | |
| 5 | 512550 | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 3 240.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 6 | 514000 | Kolejové lože - pročištění | m3 | 965.185 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 7 | 528152-sbk2 | Kolej 49 E1, rozd. "c", bezстыková, pr. bet. bezpodkladnicový, up. Pružné, (BEZ DODÁVKY PRAŽCŮ A KOLEJNIC - SŽDC s.o.) | M | 1 096.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R-položka |
| 8 | 528372-sbk7 | Kolej 49 E1, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový krátký, up. Pružné, (BEZ DODÁVKY KOLEJNIC - SŽDC s.o.) | m | 38.500 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R-položka |
| 9 | 528392-sbk8 | Kolej 49 E1, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový dlouhý, up. Pružné, (BEZ DODÁVKY KOLEJNIC - SŽDC s.o.) | m | 41.808 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R-položka |
| 10 | 52C640-sbk9 | S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", STYKOVANOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, V OSE PŘEDPOKLÁDANÉ KOLEJE, (BEZ DODÁVKY KOLEJNIC - SŽDC s.o.) | m | 45.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R-položka |
| 11 | 542121 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 470.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 12 | 545122 | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ | KUS | 226.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 13 | 549111 | BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK | M | 1 550.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 14 | 549510 | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 350.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 15 | 533273-sbk10 | J 49 1:9-300, pr. bet., up. pružné | kus | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R |
| 16 | 533293-sbk11 | J 49 1:11-300, pr. bet., up. pružné | kus | 3.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R |
| 17 | 533233-sbk12 | J 49 1:6,6-190, pr. bet., up. pružné | kus | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R |
| 18 | 534273 | Regenerovaná J 49 1:9-300, pr. bet., up. pružné | kus | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 19 | 539101 | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 KS | SADA | 4.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 20 | 539222 | Zvláštní vybavení výhybek, LIS 49 E1 tepelně opracovaný ohnutý | kus | 8.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 21 | 539540 | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISTOVÝ ZÁVĚR | KUS | 2.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 22 | 544312 | Izolovaný styk lepený standardní délky (3,4-8,0 m), tepelně opracovaný, tvaru 49 E1 | kus | 20.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 23 | 75C871-sbk3 | Kolejová propojka výhybková - dodávka a montáž LBI 20/70 jazyková | KUS | 8.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R |
| 24 | 75C871-sbk4 | Kolejová propojka výhybková - dodávka a montáž LBI 20/70 srdcovková | KUS | 12.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R |
| S | Celkem za 5 | Komunikace | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Díl: 9 | | Ostatní práce | | | | | | | | | SD | |
| 25 | 921122 | Železniční přechod celopryžový na betonových pražcích | m2 | 17.400 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 26 | 92-sbk5 | Rozebrání a znovuzřízení železničního přejezdu z betonových panelů | m | 12.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R |
| 27 | 921930 | ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA | M | 8.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 28 | 922401 | Zarážedlo kolejnicové | kus | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Břeclav - Znojmo" 1.stavba

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 9

Název PS,SO : Žst. Valtice, železniční svršek

Projektant, firma : Ing.Pavol Pukluš, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-17-01

Datum zpracování :

Akt. č.1 - 17.10.2016

CÚ 2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | Kód datové základny |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|--------------|------------------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 29 | 923131 | NÁMEZNÍK | KUS | 6.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 30 | 923911 | ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU | KUS | 49.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 31 | 925120 | DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL.PŘES 50 MM | M2 | 1 831.325 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 32 | 965010 | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK | M3 | 2 723.860 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 33 | 965021 | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK-ODVOZ NA SKLÁDKU | M3.KM | 32 686.320 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| x33 | 965023 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci | m3.km | 2 723.860 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 34 | 965113 | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | M | 1 025.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 35 | 965116 | DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUCÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI | T.KM | 7 704.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 36 | 965123 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na (de-)montážní základnu s následným rozebráním | M | 757.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 37 | 965126 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z (de-)montážní základny) k likvidaci | t.km | 12 578.860 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 38 | 965851 | DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY | KUS | 36.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| 39 | 965852 | DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | T.KM | 24.480 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | OTSKP_Z |
| S | Celkem za 9 | Ostatní práce | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Díl: 990 | | Poplatky za skládky | | | | | | | | | SD | |
| 40 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 2.448 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | Odpady |
| 41 | 015150 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 1 599.649 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | Odpady |
| 42 | 015-sbk5 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 05 07 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 1 599.649 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | R |
| 43 | 015210 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ | T | 430.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | Odpady |
| 44 | 015520 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 02 04 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ | T | 190.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | Odpady |
| 45 | 015250 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 0.360 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | Odpady |
| 46 | 015260 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 0.700 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | P | Odpady |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | |